
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Obiekt ETAP I - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Kod CPV 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

Budowa

Inwestor Gmina Jeleniewo

Wykonawca

ETAP I - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-01.00.00	I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze				
	D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, oraz sporządzenie mapy powykonawczej	km	0,257		
	D.01.02.01	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów				
2		KNR 2-01 0108/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,03		
	D.01.02.02	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
3		KNR 2-01 0228/02 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii III	m3	1.203,5		
4		KNR 2-01 0211/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III	m3	601,8		
	D.01.02.04	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
5		Kalkulacja indywidualna przemieszczenie głazów narzutowych kolidujących z trasa poza granice robót- na całym odcinku budowy	elm.	1,000		
6		KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	9,0		
7		KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	0,8		
8		KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	2,5		
9		KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km-za 10 km (Krotność= 10)	m3	3,3		
10		KI koszt przyjęcia na wysypisko	m3	3,3		
	D-02.00.01	II D.02.00.00 Roboty ziemne				
	D.02.01.01	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
11		KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	1.482,0		
12		KNR 2-01 0214/02 Nakłady uzupeł. do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV- docelowo 3km (Krotność= 4)	m3	445,0		
	D.02.03.01	D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
13		KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV	m3	1.037,0		
14		Kalkulacja indywidualna uzdatnianie gruntu przez wapnowanie	m3	1.037,0		
15		KNR 2-01 0237/05 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1.037,0		
16		Kalkulacja indywidualna pozyskanie i transport gruntów sypkich II kategorii na uzupełnienie nasypów, wymianę gruntów wrażliwych i nasypy pod zjazdy	m3	407,1		
	D-04.00.00	III D.04.00.00 Podbudowy				
	D-04.05.01	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
17		KNR 2-31 0111/01 wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	1.860,0		
18		KNR 2-31 0111/02 wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m2	1.860,0		
	D.04.02.01	D.04.02.01 Warstwa mrozochronna				
19		KNR 2-31 0104/07 Warstwa mrozochronna grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi (cena powinna uwzględniać transport materiału)	m2	1.970,0		
20		KNR 2-31 0104/08 Warstwa mrozochronna grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10)	m2	1.970,0		
	D.04.00.00	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym 50% stabilizowana mechanicznie				
21		KNR 2-31 0115/01 Poz. zast. Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50%	m2	1.918,0		
22		KNR 2-31 0115/02 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	1.918,0		
	D.06.00.00	V D.00.00 Roboty wykończeniowe				
	D.06.02.01	D.06.02.01 Przepusty pod drogą : rura PP InCor- SN8				
23		KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III	m3	95,2		
24		KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe zwirowe przepustów rurowych	m3	19,8		

ETAP I - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
25		KNR 2-31 0605/08 poz.zast. Rury z PP typu In Cor (8SN) o średnicy 80cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	15,0		
26		KNR 2-31 0605/08 Rury o średnicy 50cm przepustów rurowych	m	20,0		
27		KNR 2-31 0605/06 Rury o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	49,0		
28		KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	13,6		
29		KNR 2-01 0512/04 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	23,2		
30		KNR 2-01 0516/05 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	12,0		
	D.06.04.01	D.06.04.01 Rowy				
31		KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	320,0		
32		Kalkulacja indywidualna umocnienie przeciwskarpy wykopu i skarp nasypu wys. > 1,5m geosiatka komórkowa o oczku 35mm	m2	452,5		
	D-07.00.00	VI D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
	D-07.05.01	D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe				
33		KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	135,0		
34		KNR 2-31 0704/05 Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	36,0		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

ETAP I - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Nr	Nr ST	Opis robót	Wartość
	D-01.00.00	I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze	
	D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	
	D.01.02.01	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów	
	D.01.02.02	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu	
	D.01.02.04	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe	
	D-02.00.01	II D.02.00.00 Roboty ziemne	
	D.02.01.01	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	
	D.02.03.01	D.02.03.01 Wykonanie nasypów	
	D-04.00.00	III D.04.00.00 Podbudowy	
	D-04.05.01	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem	
	D.04.02.01	D.04.02.01 Warstwa mrozoochronna	
	D.04.00.00	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym 50% stabilizowana mechanicznie	
	D.06.00.00	V D.00.00 Roboty wykończeniowe	
	D.06.02.01	D.06.02.01 Przepusty pod drogą : rura PP InCor- SN8	
	D.06.04.01	D.06.04.01 Rowy	
	D-07.00.00	VI D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
	D-07.05.01	D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe	
		Razem	
		Podatek VAT	
		Ogółem kosztorys	