

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe (dach i sala)			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe dachu			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Połącze:			
		{B}75,45	m2	75,450	
		{C}109,43	m2	109,430	
		{D}109,28 + 12	m2	121,280	
		{E}71,58 + 25	m2	96,580	
		{F}41,43	m2	41,430	
		{G}93,12	m2	93,120	
		{I}49,19	m2	49,190	
		{J}47,80	m2	47,800	
		{K}43,83	m2	43,830	
		{L}2 * 13,6	m2	27,200	
		{M}3,32*2			
		{N}2 * 1,7	m2	3,400	
		{O}2 * 1	m2	2,000	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	710,710
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{El. zach.}15,5 + 37,5	m	53,000	
		{El. połud.}18,5	m	18,500	
		{El. półn.}12	m	12,000	
		{El. wschd.}12 + 11 + 5	m	28,000	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	111,500
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{El. zach.}3,5 + 3,5 + 3 + 1,5 + 1,5	m	13,000	
		{El. połud.}6 + 6 + 4,5	m	16,500	
		{El. półn.}3,5 + 3,5 + 4,5	m	11,500	
		{El. wschd.}2 + 2,5 + 4 + 4,5 + 2	m	15,000	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	56,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{El. zach.}73,71 * 0,35 + 39,08 * 0,35 + 24,71 + 0,5	m2	64,687	
		{El. wsch.}52 * 0,35 + 54,15 * 0,35	m2	37,153	
		{El. południowa}44 * 0,35	m2	15,400	
		{El. północna}28,83 * 0,35 + 28,80 * 0,35 + 27,90 * 0,35 + 29,42 * 0,35 * 2 + 13,08 * 2 * 0,35 + 4,87 * 0,35 * 2	m2	63,095	
		{Ogniomur}6	m2	6,000	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	186,335

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
5 d.1.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2		
		82,59 + 56,94 + 88,56 + 195	m2	423,090	
		Na podstawie rysunku dachu - rozebranie fragmentów izolacji termicznej			
				RAZEM	423,090
6 d.1.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m2		
		{łaty}poz.1	m2	710,710	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				RAZEM	710,710
7 d.1.1	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2		
		{kontrłaty}poz.1	m2	710,710	
				RAZEM	710,710
8 d.1.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymosowe, wiatrowe	m		
		{W}6,5 + 7 + 3 + 1,5 + 7,5 + 5 + 9 + 8	m	47,500	
		{Ok}13 + 3 + 2,3 + 22 + 13,10 + 18 + 15,30 + 28	m	114,700	
				RAZEM	162,200
9 d.1.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1.1	KNR 4-04 0808-05 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 50x50x4-6 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Demontaż syreny strażackiej na dachu			
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		poz.1 * 0,001	m3	0,711	
		poz.2 * 0,018	m3	2,007	
		poz.3 * 0,015	m3	0,840	
		poz.4 * 0,001	m3	0,186	
		poz.5 * 0,05	m3	21,155	
		poz.6 * 0,05 * 0,3	m3	10,661	
		poz.7 * 0,05 * 0,1	m3	3,554	
		poz.8 * 0,032 * 0,15	m3	0,779	
		poz.14 * 0,1 * 0,1	m3	3,057	
		poz.16 * 0,02	m3	0,401	
				RAZEM	43,351
12 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.11	m3	43,351	
				RAZEM	43,351

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		poz.12	m3	43,351	
				RAZEM	43,351
1.2	45261100-5	Roboty rozbiórkowe konstrukcji dachu i kominów			
14 d.1.2	KNR 4-01 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		{podwaliny}2 * 4,01 + 12,25 + 5,40 + 15,10 + 13	m	53,770	
		{krokwie}8 * 8,2 + 10 * 6,87 + 16 * 1,4 + 18 * 2,0	m	192,700	
		{słupy}1,2 * 7 + 2,2 * 2 + 13 * 1,5 + 13 * 1,3	m	49,200	
		{miecze}10 * 1	m	10,000	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				RAZEM	305,670
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		2 * 0,25 * 1,2 + 0,30 * 1,5 + 0,34 * 1,8	m3	1,662	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	1,662
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		6 * 3,34	m2	20,040	
		Na podstawie rysunku dachu			
				RAZEM	20,040
1.3	45261100-5	Roboty rozbiórkowe pomieszczenia sali			
17 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.3	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		9,30 * 4,30	m2	39,990	
		Rozebranie boazeryjnej okładziny sufitu			
				RAZEM	39,990
20 d.1.3	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie lat ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2		
		poz.19	m2	39,990	
		Rozebranie konstrukcji wsporczej sufitu z boazerii			
				RAZEM	39,990

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.19 Rozebranie posadzki sali	m2	39,990	
				RAZEM	39,990
22 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.19 * 0,03 + 16 * 0,08 * 0,03 + 0,5	m3	1,738	
				RAZEM	1,738
23 d.1.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		poz.22	m3	1,738	
				RAZEM	1,738
2	45453000-7	Roboty remontowe dachu			
2.1	45261100-5	Konstrukcja więźby dachowej			
24 d.2.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		{K3}15 * 9,07 * 0,06 * 0,06	m	0,490	
		{K19}18 * 7,05 * 0,1 * 0,06	m	0,761	
				RAZEM	1,251
25 d.2.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		10 * 1,0 * 0,1 * 0,1 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
26 d.2.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		Krokwie K1;K2;K15;K18 {krokwie}4 * 8,2 * 0,08 * 0,16 + 10 * 6,87 * 0,08 * 0,16 + 16 * 1,4 * 0,07 * 0,14 + 18 * 2,0 * 0,07 * 0,14 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m3	1,872	
				RAZEM	1,872
27 d.2.1	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej.	m3 drew		
		{słupy}1,2 * 7 * 0,1 * 0,1 + 13 * 1,5 * 0,1 * 0,1 + 13 * 1,3 * 0,1 * 0,1 + 7 * 0,08 * 0,08 + 6 * 0,08 * 0,08 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m3 drew	0,531	
				RAZEM	0,531

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew .		
		{P3}12,25 * 0,1 * 0,16	m3 drew .	0,196	
		{P4}5,4 * 0,1 * 0,16	m3 drew .	0,086	
		{P6}15,1 * 0,08 * 0,1	m3 drew .	0,121	
		{P7}13 * 0,08 * 0,1	m3 drew .	0,104	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				RAZEM	0,507
29 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.6 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m2	710,710	
				RAZEM	710,710
30 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty Krotność = 0,5	m2		
		poz.6 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m2	710,710	
				RAZEM	710,710
31 d.2.1	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		36 * 4	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
32 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 25, 26, 28, 29, 30)			
2.2	45261410-1	Izolacja termiczna i wilgociowa dachu			
33 d.2.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m2		
		82,52 + 56,94 + 64,87 + 99,03 + 88,56 + 194,09 Wykonanie termoizolacji	m2	586,010	
				RAZEM	586,010
34 d.2.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		poz.1 Wykonanie wiatroizolacji	m2	710,710	
				RAZEM	710,710

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja poddasza nieuzytkowego	m2		
		poz.33 Na podstawie rysunku dachu	m2	586,010	
				RAZEM	586,010
36 d.2.2	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - izolacja przestrzeni dachowej	m2		
		9,3 * 2 * 2 + 12,2 * 1,5 + 18,4 * 1,5 Na podstawie rysunku dachu	m2	83,100	
				RAZEM	83,100
37 d.2.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		poz.31	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
38 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 33, 35, 36)			
2.3	45261213-0	Poszycie dachu			
39 d.2.3	KNR 0-15 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 20,0x40,0 cm	m2		
		poz.1 Na podstawie rysunku dachu	m2	710,710	
				RAZEM	710,710
40 d.2.3	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2 Na podstawie rysunku dachu	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.2.3	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		47,50 * 0,032 * 0,125 Na podstawie rysunku dachu	m3	0,190	
				RAZEM	0,190
42 d.2.3	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m		
		27,20 + 4,45 + 8,14 + 8,14 Na podstawie rysunku dachu	m	47,930	
				RAZEM	47,930
43 d.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.4 Na podstawie rysunku dachu	m2	186,335	
				RAZEM	186,335

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2.3	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		{L1}6 {L2}9 Na podstawie rysunku dachu	szt. szt.	6,000 9,000	
				RAZEM	15,000
45 d.2.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		12,96 + 12,05 + 27,19 Na podstawie rysunku dachu	m	52,200	
				RAZEM	52,200
46 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		poz.2 Na podstawie rysunku dachu	m	111,500	
				RAZEM	111,500
47 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		16 Na podstawie rysunku dachu	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
48 d.2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		poz.3 Na podstawie rysunku dachu	m	56,000	
				RAZEM	56,000
49 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4 m - ekstrapolacja	m2		
		poz.31	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
50 d.2.3	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2		
		3,34 * 6 Wykonanie nowych tynków komina 6.0m	m2	20,040	
				RAZEM	20,040
51 d.2.3	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		poz.50 Malowanie tynku komina 6.0m	m2	20,040	
				RAZEM	20,040
52 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51)			
3	45400000-1	Roboty remontowo - wykończeniowe sali			
3.1	45430000-0	Prace ogólnobudowlane			

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,08	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
55 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		4,30 * 9,30	m2	39,990	
				RAZEM	39,990
56 d.3.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		Na podstawie rys. I piętra poz.55	m2	39,990	
				RAZEM	39,990
57 d.3.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		Na podstawie rys. I piętra 4,30 * 2 + 9,30 * 2 - 1	m	26,200	
				RAZEM	26,200
58 d.3.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		9,30 * 4,89 Na podstawie rys. I piętra	m2	45,477	
				RAZEM	45,477
59 d.3.1	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m2		
		Na podstawie rys. piętra - Autocad 2010 poz.58	m2	45,477	
				RAZEM	45,477
60 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		Na podstawie rys. piętra - Autocad 2010 ściany- 9,3 * 2 * 2 + 4,3 * 2 * 2	m2	54,400	
				RAZEM	54,400
61 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.60	m2	54,400	
				RAZEM	54,400

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.60	m2	54,400	
				RAZEM	54,400
63 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.58	m2	45,477	
				RAZEM	45,477
64 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.62 + poz.63	m2	99,877	
				RAZEM	99,877
65 d.3.1	KNR 13-23 0206-08	Osadzenie podokienników o długości do 1.5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2	45311000-0	Roboty wykończeniowe sali - instalacja elektryczna			
66 d.3.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych-światlica + przedsionek + łazienka	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
67 d.3.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 - sala świetlicy	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.3.2	KNR 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) - sala - łazienka - przedsionek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.3.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		poz.67	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
70 d.3.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		poz.68	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.3.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowa do 2x40 W - Oprawy sali + przedsionka - łazienki + kuchni	kpl.		
		poz.66	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.3.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
73 d.3.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		poz.72 + poz.75	m	45,000	
				RAZEM	45,000
74 d.3.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.73	m	45,000	
				RAZEM	45,000
75 d.3.2	KNNR 5 0107-08	Rury stalowe o śr. do 36 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS: Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo						
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe (dach i sala)				
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe dachu				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	710,710		
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	111,500		
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	56,000		
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	186,335		
5 d.1.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2	423,090		
6 d.1.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2	710,710		
7 d.1.1	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2	710,710		
8 d.1.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	162,200		
9 d.1.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - łąwy kominiarskie	m	6,000		
10 d.1.1	KNR 4-04 0808-05 analogia	Przecinanie poprzeczne piłąk ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 50x50x4-6 mm	szt.	1,000		
11 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m3	43,351		
12 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m3	43,351		
13 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	43,351		

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Razem dział: Roboty rozbiórkowe dachu						
1.2	45261100-5	Roboty rozbiórkowe konstrukcji dachu i kominów				
14 d.1.2	KNR 4-01 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	305,670		
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	1,662		
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	20,040		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe konstrukcji dachu i kominów						
1.3	45261100-5	Roboty rozbiórkowe pomieszczenia sali				
17 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
18 d.1.3	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2,000		
19 d.1.3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2	39,990		
20 d.1.3	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2	39,990		
21 d.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	39,990		
22 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	1,738		
23 d.1.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	1,738		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe pomieszczenia sali						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe (dach i sala)						
2	45453000-7	Roboty remontowe dachu				
2.1	45261100-5	Konstrukcja więźby dachowej				
24 d.2.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m	1,251		
25 d.2.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,100		

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26 d.2.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	1,872		
27 d.2.1	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0,531		
28 d.2.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,507		
29 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2	710,710		
30 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty Krotność = 0,5	m2	710,710		
31 d.2.1	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	144,000		
32 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 25, 26, 28, 29, 30)		1,000		
Razem dział: Konstrukcja więźby dachowej						
2.2	45261410-1	Izolacja termiczna i wilgociowa dachu				
33 d.2.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m2	586,010		
34 d.2.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	710,710		
35 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja poddasza nieużytkowego	m2	586,010		
36 d.2.2	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - izolacja przestrzeni dachowej	m2	83,100		
37 d.2.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	144,000		
38 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 33, 35, 36)		1,000		
Razem dział: Izolacja termiczna i wilgociowa dachu						

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
2.3	45261213-0	Poszycie dachu				
39 d.2.3	KNR 0-15 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisołem o wymiarach modułu fali 20,0x40,0 cm	m2	710,710		
40 d.2.3	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	2,000		
41 d.2.3	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,190		
42 d.2.3	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisołem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m	47,930		
43 d.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	186,335		
44 d.2.3	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.	15,000		
45 d.2.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m	52,200		
46 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	111,500		
47 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	16,000		
48 d.2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	56,000		
49 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4 m - ekstrapolacja	m2	144,000		
50 d.2.3	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2	20,040		
51 d.2.3	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m2	20,040		
52 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51)		1,000		
Razem dział: Poszycie dachu						
Razem dział: Roboty remontowe dachu						
3	45400000-1	Roboty remontowo - wykończeniowe sali				
3.1	45430000-0	Prace ogólnobudowlane				

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztyorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
53 d.3.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	1,000		
54 d.3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	1,872		
55 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	39,990		
56 d.3.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	39,990		
57 d.3.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	26,200		
58 d.3.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	45,477		
59 d.3.1	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m2	45,477		
60 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	54,400		
61 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	54,400		
62 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	54,400		
63 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	45,477		
64 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	99,877		

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
65 d.3.1	KNR 13-23 0206-08	Osadzenie podokienników o długości do 1.5 m	szt.	2,000		
Razem dział: Prace ogólnobudowlane						
3.2	45311000-0	Roboty wykończeniowe sali - instalacja elektryczna				
66 d.3.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych-światlica + przedsionek + łazienka	szt.	6,000		
67 d.3.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 - sala świetlicy	szt.	5,000		
68 d.3.2	KNR 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) - sala - łazienka - przedsionek	szt.	2,000		
69 d.3.2	KNNR 5 0308 -03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	5,000		
70 d.3.2	KNNR 5 0306 -03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
71 d.3.2	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - Oprawy sali + przedsionka - łazienki + kuchni	kpl.	6,000		
72 d.3.2	KNNR 5 1207 -01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25,000		
73 d.3.2	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	45,000		
74 d.3.2	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	45,000		
75 d.3.2	KNNR 5 0107 -08	Rury stalowe o śr. do 36 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	20,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe sali - instalacja elektryczna						
Razem dział: Roboty remontowo - wykończeniowe sali						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						