

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe</b>					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe dachu			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{H}36,50 Na podstawie rysunku dachu	m2	36,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,500</b>
2 d.1	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2		
		2,7 * 1,8 Na podstawie rysunku dachu	m2	4,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,860</b>
3 d.1		Utylizacja płyt azbestowo cementowych	kg		
		poz.2 * 14 Na podstawie rysunku dachu	kg	68,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,040</b>
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{El. wschd.}8,5 {El. połud.}4,5 Na podstawie rysunku dachu	m m	8,500 4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		{El. wschd.}3,5 + 3,5 + 4,5 Na podstawie rysunku dachu	m	11,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,500</b>
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{El. wschd.}26,07 * 0,35 {El. południowa.}24,50 * 0,35 Na podstawie rysunku dachu	m2 m2	9,124 8,575	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,700</b>
7 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2		
		34,70 Na podstawie rysunku dachu - rozebranie fragmentów izolacji termicznej pom. gospodarcze garażu	m2	34,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,700</b>
8 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		{łaty}poz.1 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m2	36,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,500</b>

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2		
		{kontrłaty}poz.2	m2	4,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,860</b>
10 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		{Ok}2,7 + 8,7	m	11,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,400</b>
11 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		poz.1 * 0,001	m3	0,036	
		poz.4 * 0,018	m3	0,234	
		poz.5 * 0,015	m3	0,172	
		poz.6 * 0,001	m3	0,018	
		poz.7 * 0,05	m3	1,735	
		poz.8 * 0,05 * 0,03	m3	0,055	
		poz.9 * 0,05 * 0,01	m3	0,002	
		poz.10 * 0,032 * 0,15	m3	0,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,308</b>
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.11	m3	2,308	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,308</b>
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następnny rozpoczęty 1 km	m3		
		poz.11	m3	2,308	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,308</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty remontowe dachu</b>			
<b>2.1</b>	<b>45261100-5</b>	<b>Konstrukcja więźby dachowej</b>			
14 d.2.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		2 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15 d.2.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		{krokwie}4 * 8,2 * 0,08 * 0,16 Na podstawie rysunku więźby dachowej	m3	0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,420</b>

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew		
		{słupy}2,2 * 0,1 * 0,1	m <sup>3</sup> drew	0,022	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,022</b>
17 d.2.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew		
		{P2}2 * 4,01 * 0,1 * 0,16	m <sup>3</sup> drew	0,128	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,128</b>
18 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		36,50 + poz.2	m <sup>2</sup>	41,360	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				<b>RAZEM</b>	<b>41,360</b>
19 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	41,360	
		Na podstawie rysunku więźby dachowej			
				<b>RAZEM</b>	<b>41,360</b>
20 d.2.1	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
21 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 14, 15, 17, 18, 19)			
<b>2.2</b>	<b>45261410-1</b>	<b>Izolacja termiczna i wilgociowa dachu</b>			
22 d.2.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m <sup>2</sup>		
		34,70	m <sup>2</sup>	34,700	
		Wykonanie paroizolacji dachu			
				<b>RAZEM</b>	<b>34,700</b>
23 d.2.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	41,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,360</b>
24 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja poddasza nieużytkowego	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34,700	
		Na podstawie rysunku dachu			
				<b>RAZEM</b>	<b>34,700</b>

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		poz.20	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
26 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 22, 24)			
<b>2.3</b>	<b>45261213-0</b>	<b>Poszycie dachu</b>			
27 d.2.3	KNR 0-15 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisołem o wymiarach modułu fali 20,0x40,0 cm	m2		
		poz.18 Na podstawie rysunku dachu	m2	41,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,360</b>
28 d.2.3	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		8,5 Na podstawie rysunku dachu	m3	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
29 d.2.3	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisołem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m		
		4,45 Na podstawie rysunku dachu	m	4,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,450</b>
30 d.2.3	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2		
		37,89 Dach jednospadowy nad pomieszczeniami gospodarczymi garażu	m2	37,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,890</b>
31 d.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		26 * 0,35 Na podstawie rysunku dachu	m2	9,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,100</b>
32 d.2.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		4,45 Na podstawie rysunku dachu	m	4,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,450</b>
33 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		2 Na podstawie rysunku dachu	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		poz.5 Na podstawie rysunku dachu	szt	11,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,500</b>
35 d.2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		poz.5 Na podstawie rysunku dachu	m	11,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,500</b>
36 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4 m - ekstrapolacja	m2		
		poz.25	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
37 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35)			

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe dachu				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	36,500		
2 d.1	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	4,860		
3 d.1		Utylizacja płyt azbestowo cementowych	kg	68,040		
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	13,000		
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,500		
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,700		
7 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m2	34,700		
8 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m2	36,500		
9 d.1	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm Krotność = 0,5	m2	4,860		
10 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	11,400		
11 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	2,308		
12 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	2,308		
13 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	2,308		

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Razem dział: Roboty rozbiórkowe dachu						
2	45453000-7	Roboty remontowe dachu				
2.1	45261100-5	Konstrukcja więźby dachowej				
14 d.2.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	2,000		
15 d.2.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,420		
16 d.2.1	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0,022		
17 d.2.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,128		
18 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Olaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2	41,360		
19 d.2.1	KNR 2-02 0410-04	Olaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty	m2	41,360		
20 d.2.1	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	10,000		
21 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 14, 15, 17, 18, 19)		1,000		
Razem dział: Konstrukcja więźby dachowej						
2.2	45261410-1	Izolacja termiczna i wilgociowa dachu				
22 d.2.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m2	34,700		
23 d.2.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	41,360		
24 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja poddasza nieużytkowego	m2	34,700		
25 d.2.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	10,000		

Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo - pomieszczenia dodatkowe

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 22, 24)		1,000		
Razem dział: Izolacja termiczna i wilgociowa dachu						
2.3	45261213-0	Poszycie dachu				
27 d.2.3	KNR 0-15 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 20,0x40,0 cm	m2	41,360		
28 d.2.3	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	8,500		
29 d.2.3	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m	4,450		
30 d.2.3	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909 -03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2	37,890		
31 d.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,100		
32 d.2.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	4,450		
33 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	2,000		
34 d.2.3	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	11,500		
35 d.2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	11,500		
36 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4 m - ekstrapolacja	m2	10,000		
37 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35)		1,000		
Razem dział: Poszycie dachu						
Razem dział: Roboty remontowe dachu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						