

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			PRACE BUDOWLANE W POKOJACH DS 1		
1.1			Parter		
1	<b>KNR 0401 0818-0500</b>		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w miejscach wydzielen łazienek  Obmiar: 19,8000	19,8000	m2
2	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Drzwi wejściowe do pokoi  Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
3	<b>KNR 0401 0427-0600</b>		Rozebranie ścianek działowych z płyt wiórowych  Obmiar: 40,7430	40,7430	m2
4	<b>KNRw 0401 0339-0700</b>		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadproży w ścianach nośnych.  Obmiar: 9,0000	9,0000	m
5	<b>KNRu 0202 0160-0100</b>		Ułożenie nadproży prefabrykowanych dla projektowanych otworów drzwiowych - w ścianach nośnych  Obmiar: 9,0000	9,0000	m
6	<b>KNR 0401 0329-0300</b>		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod drzwi wejściowe do pokoi  Obmiar: 2,1420	2,1420	m3
7	<b>KNR 0401 0304-0100</b>		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/- Zamurowanie istniejących otworów drzwiowych.  Obmiar: 1,9278	1,9278	m3
8	<b>KNR 0401 0106-0400</b>		Usunięcie z parteru gruzu i materiałów rozbiórkowych, bez względu na kategorie  Obmiar: 6,6753	6,6753	m3
9	<b>KNR 0202 0121-0300</b>		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Wydzielenie pomieszczeń łazienek  Obmiar: 47,3700	47,3700	m2
10	<b>KNRw 0202 0132-0100</b>		Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.  Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
11	<b>KNR 0202 0126-0500</b>		Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych  Obmiar: 9,0000	9,0000	m
12	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie ścian nowo projektowanych, tynkowanie zamurowań, uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas prac rozbiórkowych.  Obmiar: 157,3000	157,3000	m2
13	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi łazienkowych  Obmiar: 11,3400	11,3400	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
14	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do łazienek - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek.  Obmiar: 9,6000	9,6000	m2
15	<b>KNRw 0401 0415-0800</b>		Montaż listew aluminiowych na styku podłogi pcv i płytek łazienkowych  Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
16	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi wejściowych wewnątrzlokalowych  Obmiar: 12,6000	12,6000	m2
17	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wejściowe wewnątrzlokalowe, wyposażone w zamek patentowy, wkładkę, wizjer, klamkę i niezbędne okucia  Obmiar: 10,8000	10,8000	m2
18	<b>KNRw 0401 0415-0800</b>		Montaż progów aluminiowych w drzwiach wejściowych  Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
19	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity  Obmiar: 386,0595	386,0595	m2
20	<b>KNR 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku. Przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów  Obmiar: 77,2119	77,2119	m2
21	<b>KNR 0014 2011-0100</b>		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa pionów  Obmiar: 6,9400	6,9400	m2
22	<b>KNR 0217 0137-0100</b>		Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	6,0000	szt.
23	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na ścianach nowo tynkowanych, projektowanych , na zamurowaniach  Obmiar: 123,9760	123,9760	m2
24	<b>KNR 0012 0829-0800</b>		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą. Pomieszczenia mokre na pełną wysokość  Obmiar: 110,1600	110,1600	m2
25	<b>KNR 0202 1118-0800</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Łazienki  Obmiar: 17,0400	17,0400	m2
26	<b>KNR 0202 1120-0500</b>		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96)  Obmiar: 40,8000	40,8000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
27	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 410,0925	410,0925	m2
28	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian i sufitów  Obmiar: 410,0925	410,0925	m2
29	<b>KNR 0202 1112-0100</b>		Posadzki z wykładziny pcv - uzupełnienie wykładzin w miejscu rozebranych ścianek działowych, progach w wejściach do pomieszczeń, uzupełnienia wykładzin uszkodzonych podczas prac rozbiórkowych i budowlanych, wykonanie cokolików na nowych ściankach.  Obmiar: 12,0000	12,0000	m2
1.2			I Piętro, II Piętro		
30	<b>KNR 0401 0818-0500</b>		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w miejscach wydzielen łazienek  Obmiar: 19,8800  Krotność: 2,0000	19,8800	m2
31	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Drzwi wejściowe do pokoi  Obmiar: 7,0000  Krotność: 2,0000	7,0000	szt.
32	<b>KNR 0401 0427-0600</b>		Rozebranie ścianek działowych z płyt wiórowych  Obmiar: 51,2190  Krotność: 2,0000	51,2190	m2
33	<b>KNRw 0401 0339-0700</b>		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadproży w ścianach nośnych.  Obmiar: 10,5000  Krotność: 2,0000	10,5000	m
34	<b>KNRu 0202 0160-0100</b>		Ułożenie nadproży prefabrykowanych dla projektowanych otworów drzwiowych w ścianach nośnych  Obmiar: 10,5000  Krotność: 2,0000	10,5000	m
35	<b>KNR 0401 0329-0300</b>		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów drzwiowych w ścianach nośnych.  Obmiar: 2,4990  Krotność: 2,0000	2,4990	m3
36	<b>KNR 0401 0304-0100</b>		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszona/- Zamurowanie istniejących otworów drzwiowych.  Obmiar: 2,2491  Krotność: 2,0000	2,2491	m3
37	<b>KNR 0401 0106-0400</b>		Usunięcie z parteru gruzu i materiałów rozbiórkowych, bez względu na kategorię  Obmiar:	8,1403	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			8,1403 Krotność: 2,0000		
38	<b>KNR 0202 0121-0300</b>		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Wydzielenie pomieszczeń łazienek  Obmiar: 55,3280  Krotność: 2,0000	55,3280	m2
39	<b>KNRw 0202 0132-0100</b>		Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.  Obmiar: 7,0000  Krotność: 2,0000	7,0000	szt.
40	<b>KNR 0202 0126-0500</b>		Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych  Obmiar: 10,5000  Krotność: 2,0000	10,5000	m
41	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie ścian nowo projektowanych, tynkowanie zamurowań, uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas prac rozbiórkowych.  Obmiar: 181,4750  Krotność: 2,0000	181,4750	m2
42	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi łazienkowych  Obmiar: 13,2300  Krotność: 2,0000	13,2300	m2
43	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do łazienek - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek, klamkę, niezbędne okucia  Obmiar: 11,2000  Krotność: 2,0000	11,2000	m2
44	<b>KNRw 0401 0415-0800</b>		Montaż listew aluminiowych na styku podłogi pev i płytek łazienkowych  Obmiar: 7,0000  Krotność: 2,0000	7,0000	szt.
45	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi wejściowych wewnątrzlokalowych  Obmiar: 14,7000  Krotność: 2,0000	14,7000	m2
46	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wejściowe wewnątrzlokalowe, wyposażone w zamek patentowy, wkładkę, wizjer, klamkę, niezbędne okucia  Obmiar: 12,6000  Krotność: 2,0000	12,6000	m2
47	<b>KNRw 0401 0415-0800</b>		Montaż progów aluminiowych w drzwiach wejściowych  Obmiar: 7,0000  Krotność: 2,0000	7,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
48	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity istniejące  Obmiar: 424,4600	424,4600	m <sup>2</sup>
49	<b>KNR 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku. Przyjęto 30% powierzchni ścian i sufitów do szpachlowania  Obmiar: 127,3380  Krotność: 2,0000	127,3380	m <sup>2</sup>
50	<b>KNR 0014 2011-0100</b>		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa pionów - I piętro  Obmiar: 12,0700	12,0700	m <sup>2</sup>
51	<b>KNR 0014 2011-0100</b>		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa pionów - II piętro  Obmiar: 15,6340	15,6340	m <sup>2</sup>
52	<b>KNR 0217 0137-0100</b>		Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych  Obmiar: 7,0000  Krotność: 2,0000  Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	7,0000	szt.
53	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładz gipsowa na ścianach nowo tynkowanych, projektowanych, na zamurowaniach  Obmiar: 135,3450  Krotność: 2,0000	135,3450	m <sup>2</sup>
54	<b>KNR 0012 0829-0800</b>		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą. Pomieszczenia mokre na pełną wysokość  Obmiar: 129,8700  Krotność: 2,0000	129,8700	m <sup>2</sup>
55	<b>KNR 0202 1118-0800</b>		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Łazienki  Obmiar: 19,8800  Krotność: 2,0000	19,8800	m <sup>2</sup>
56	<b>KNR 0202 1120-0500</b>		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96)  Obmiar: 48,1000  Krotność: 2,0000	48,1000	m
57	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian, sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 514,2650  Krotność: 2,0000	514,2650	m <sup>2</sup>
58	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian i sufitów	514,2650	m <sup>2</sup>

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 514,2650 Krotność: 2,0000		
59	<b>KNR 0202 1112-0100</b>		Posadzki z wykładziny pcv - uzupełnienie wykładzin w miejscu rozebranych ścianek działowych, progach w wejściach do pomieszczeń, uzupełnienia wykładzin uszkodzonych podczas prac rozbiórkowych i budowlanych, wykonanie cokolików na nowych ściankach.  Obmiar: 14,0000 Krotność: 2,0000	14,0000	m2
2.0			PRACE BUDOWLANE WE FRAGMENTACH KORYTARZY - PRZY POKOJACH REMONTOWANYCH		
2.1			Parter		
60	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie zamurowań, uzupełnienie bruzd po wykonaniu prac budowlanych  Obmiar: 40,5000	40,5000	m2
61	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na uzupełnieniach tynków.  Obmiar: 40,5000	40,5000	m2
62	<b>KNR 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku. Przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów  Obmiar: 49,5854	49,5854	m2
63	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłogi pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 247,9270	247,9270	m2
64	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian i sufitów  Obmiar: 247,9270	247,9270	m2
2.2			I, II Piętro - Tylko w skrzydłach ,w których prowadzone są prace budowlane (od klatki schodowej )		
65	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Tynkowanie zamurowań, uzupełnienie bruzd po wykonaniu prac budowlanych  Obmiar: 27,6000 Krotność: 2,0000	27,6000	m2
66	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na uzupełnieniach tynków.  Obmiar: 27,6000 Krotność: 2,0000	27,6000	m2
67	<b>KNR 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku. Przyjęto 30% powierzchni ścian i sufitów  Obmiar: 18,5836 Krotność: 2,0000	18,5836	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
68	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 92,9180  Krotność: 2,0000	92,9180	m2
69	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian i sufitów  Obmiar: 92,9180  Krotność: 2,0000	92,9180	m2
3.0			WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W POMIESZCZENIU 45		
70	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Demontaż drzwi łazienkowych  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
71	<b>KNRw 0202 1026-0100</b>		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne - drzwi łazienkowych  Obmiar: 1,8900	1,8900	m2
72	<b>KNRw 0202 1027-0201</b>		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do łazienek - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek, klamkę  Obmiar: 1,6000	1,6000	m2
73	<b>KNR 0202 0803-0300</b>		Uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas wymiany drzwi  Obmiar: 5,1000	5,1000	m2
74	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładz gipsowa na ścianach nowo tynkowanych, projektowanych, na zamurowaniach  Obmiar: 5,1000	5,1000	m2
75	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian, sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 5,1000	5,1000	m2
76	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie uszkodzonych miejsc  Obmiar: 10,0000	10,0000	m2
4.0			OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
77	<b>KNR 0231 0706-0300</b>		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Oznakowanie miejsca dla os. niepełnosprawnych  Obmiar: 18,0000	18,0000	m2
78	<b>KNRw 0201 0308-1000</b>		Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m - grunt kategorii III.  Obmiar: 0,2000	0,2000	m3
79	<b>KNR 0225 0419-0200</b>		Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
80	<b>KNR 0202 1101-0100</b>		Zabetonowanie słupków	0,2000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 0,2000		
81	<b>KNR 0225 0420-0100</b>		Montaż znaków drogowych płaskich  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
5.0			OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA		
82	<b>KNR 0231 0813-0300</b>		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej  Obmiar: 4,5000	4,5000	m
83	<b>KNR 0231 0812-0300</b>		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  Obmiar: 0,2250	0,2250	m3
84	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 0,2250	0,2250	m3
85	<b>KNR 0231 0403-0300</b>		Najazdy betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej  Obmiar: 4,5000	4,5000	m
6.0			PRACE W DS-4		
86	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż balustrady stalowej ze stali nierdzewnej przy schodkach pomiędzy parterem,a wysokim parterem  Obmiar: 1,6000	1,6000	m
7.0			MALOWANIE POKOI W DS-1; DS-3; DS-4		
87	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity  Obmiar: 3 565,0000	3 565,0000	m2
88	<b>KNR 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku. Przyjęto 30% powierzchni ścian i sufitów  Obmiar: 1 069,5000	1 069,5000	m2
89	<b>NNRNKB 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian, sufitów przed malowaniem.  Obmiar: 3 565,0000	3 565,0000	m2
90	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian i sufitów  Obmiar: 3 285,0000	3 285,0000	m2
91	<b>KNR 0202 0815-0400</b>		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa pod lamperie.  Obmiar: 280,0000	280,0000	m2
92	<b>KNR 0202 1504-0600</b>		Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną, podłoży gipsowych. Malowanie lamperii na ścianach w DS-3  Obmiar: 280,0000	280,0000	m2
8.0			WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH		



L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
93	<b>KNR 0401 0108-0900</b>		Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: 19,8156	19,8156	m3
94	<b>KNR 0401 0108-1000</b>		Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Obmiar: 19,8156 Krotność: 10,0000	19,8156	m3
95	<b>Analiza własna:</b>		Opłata za przyjęcie gruzu i materiałów robiórkowych na wysypisku Obmiar: 19,8156	19,8156	m3
9.0			WYPOSAŻENIE		
96	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż ram łóżek jednoosobowych 90x200cm Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
97	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa materaców łóżkowych 90x200cm Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
98	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż szafek przyłóżkowych Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
99	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż stolików około 80x80cm Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
100	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż biurek połówkowych Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
101	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - szafa na garderobę z nadstawką ze słupkami na leżące i wiszące o wymiarach ok. 100x60 i wysokość do 220m, Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
102	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - krzesła Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
103	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - regał wiszący 80x80x32 Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
104	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - wieszak na ubrania z półką z czterema haczykami	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000		
105	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - półki nad łózkami na książki  Obmiar: 2,0000 Krotność: 20,0000	2,0000	szt.
106	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - lodówka o wymiarach 50-60x50-60 i wysokości 80-90cm.  Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
107	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - Szafka wisząca nad lodówką o wymiarach głębokość 25x50x60 - wysokość.  Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
108	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - lustro łazienkowe 60x50cm z półką  Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
109	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - wieszak na ubranie ze stali nierdzewnej  Obmiar: 3,0000 Krotność: 20,0000	3,0000	szt.
110	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej  Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.
111	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż - wieszak na ręczniki - ze stali nierdzewnej  Obmiar: 1,0000 Krotność: 20,0000	1,0000	szt.