

Przedmiar robót

Obiekt	ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 - Roboty malarskie
Lokalizacja	Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk
Inwestor	Akademia Pomorska ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk
Wykonawca	Mariusz Grzenkowicz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty remontowe w pom. 409		
		1.1 Roboty ogólnobudowlane		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1
2	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 0,5*1,8*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
4	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża <Wszystkie ściany, ościeża i sufity> ściany (2,4*2+5,1*2)*3,33-1*2-0,5*1,8*2 ościeża 2*4*0,3 sufit 2,4*5,1	m2 m2 m2	46,15 2,4 12,24
		razem	m2	60,79
5	KNNR-W 3 1003/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów <Sufit na kolor biały, ściany kolor uzgodniony z inwestorem> ściany (2,4*2+5,1*2)*(3,33-1,5)-1*2-0,5*1,8*2 ościeża 2*4*0,3 sufit 2,4*5,1	m2 m2 m2	23,65 2,4 12,24
		razem	m2	38,29
6	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	1,8
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż wcześniej zdjętych opraw oświetleniowych	szt	1
8	KNR 19-01 1306/02 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych na styk <Wyłożenie ścian wokół pomieszczenia ścienną okładziną obiektową winylową PVC do wysokości istniejącej glazury wraz ze spawaniem wykładziny - oprócz ściany z oknami> (2,45+5,10+0,7)*1,52	m2	12,54
		razem	m2	12,54
9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącego zlewu aluminiowego jednokomorowego na zlew aluminiowy dwukomorowy wraz z baterią i szafką na której jest zamontowany	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna	Instalacja do ściany nad oknami rolety zaciemniającej w kasce wraz z bocznymi prowadnicami, rozmiar rolety około 0,6x2,0 m.	szt	2
11	Kalkulacja indywidualna	Oklejenie szyby drzwi aluminiowych ppoż. EI30 matową folią 1,8*2,2	m2	3,96
		razem	m2	3,96
12	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki <ościeżnica, drzwi>	szt	1
		2. Roboty remontowe w pom. 412		
		2.1 Roboty instalacyjne elektryczne		
13	KNR 4-03 1001/05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	8
14	KNR-W 5-08 0211/01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w bruzdach	m	10

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR-W 5-08 0301/20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	4
16	KNR-W 5-08 0302/02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.	szt.	4
17	KNR-W 5-08 0309/02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p/t.	szt.	4
18	KNR-W 5-08 0902/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1
19	KNR-W 5-08 0902/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	3
20	kalkulacja własna	tynkowanie bruzd, wyniesienie gruzu	kpl	1
21	Kontrola dostępu	Montaż kompletnego systemu kontroli dostępu	kpl	1
2.2 Roboty ogólnobudowlane				
22	KNR 4-04 0504/06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie <Rozebranie istniejącej wykładziny dywanowej>		
		posadzka 2,38*5,14	m2	12,23
		razem	m2	12,23
23	KNR K-24 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża <Oczyszczenie i zmycie posadzki po starej wykładzinie>	m2	12,23
24	KNR K-46 1201/05	Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości ubytków do 5mm	m2	12,23
25	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie <Przygotowanie posadzki pod klejenie wykładziny obiektowej>	m2	12,23
26	Kalkulacja indywidualna	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1
27	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		0,5*1,8*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
28	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża <Wszystkie ściany, ościeża i sufity>		
		ściany (2,38*2+5,14*2)*3,35-1*2-0,5*1,8*2	m2	46,58
		ościeża 2*4*0,3	m2	2,4
		sufit 2,38*5,14	m2	12,23
		razem	m2	61,21
29	KNR K-09 0301/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży betonowych <Zagruntowanie posadzki pod przyklejenie wykładziny>		
		posadzka 2,38*5,14	m2	12,23
		razem	m2	12,23
30	KNR-W 3 1003/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów <Sufit na kolor biały, ściany kolor uzgodniony z inwestorem>		
		ściany (2,38*2+5,14*2)*(3,35-1,5)-1*2-0,5*1,8*2	m2	24,02
		ościeża 2*4*0,3	m2	2,4
		sufit 2,38*5,14	m2	12,23
		razem	m2	38,65
31	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	1,8

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż wcześniej zdjętych opraw oświetleniowych	szt	1
33	KNR 19-01 1306/02 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych na styk <Wyłożenie ścian wokół pomieszczenia ścienną okładziną obiektową winylową PVC do wysokości 150 cm wraz ze spawaniem wykładziny - oprócz ściany z oknami> (0,8+5,14*2+0,5)*1,50	m2	17,37
		razem	m2	17,37
34	KNR 19-01 0907/05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW <Wykładzina winylowa homogeniczna zabezpieczona powierzchniowo> posadzka 2,38*5,14 cokół (5,14*2+2,38*2-0,9)*0,1	m2	12,23
			m2	1,41
		razem	m2	13,64
35	Kalkulacja indywidualna	Instalacja do ściany nad oknami rolety zaciemniającej w kasce wraz z bocznymi prowadnicami, rozmiar rolety około 0,6x2,0 m.	szt	2
36	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki <wykładzina, gruz z robót instalacyjnych>	szt	1

Spis działów przedmiaru robót**ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE**

Nr	Opis
1.	Roboty remontowe w pom. 409
1.1	Roboty ogólnobudowlane
2.	Roboty remontowe w pom. 412
2.1	Roboty instalacyjne elektryczne
2.2	Roboty ogólnobudowlane