

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów stacjonarnych do pomieszczenia składnicy akt Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. znajdującej się w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego w Mikołowie (rzut pomieszczeń z zaznaczonym na czerwono miejscem usytuowania regałów - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).
2. **Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokonać oceny wizualnej pomieszczeń przeznaczonych do montażu regałów, po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego - P. Anetą Profaską tel. 32 226 85 02.**
3. Wykonawca sporządzi i przedłoży razem z ofertą orientacyjny rysunek rozmieszczenia regałów wraz z ich wymiarami – należy podać także łączną ilość mb półki użytkowej (szacunkowa ilość mb półki użytkowej wynosi ok. 500 mb). Zamawiający zastrzega, że ostateczny układ rozmieszczenia regałów (rysunek oraz stan faktyczny) podlega jego akceptacji.
4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikację techniczną – opis zawierający nazwę i dane producenta, wymiary regałów, rysunek lub fotografię dla zaoferowanych regałów.
5. Parametry techniczno-jakościowe regałów:
 - 1) Regał magazynowy o szacowanych wymiarach: szerokość od 900 do 1200 mm (szerokość regału należy dostosować w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni pomieszczenia dostępnej pod regały); głębokość: 320 mm; wysokość: do 3500 mm w ilości ok. 14 szt.:
 - dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki metalowej wynoszące min. 90 kg
 - półki z blachy o grubości min. 0,8 mm
 - ilość półek 8 szt. + półka wieńcząca (wymaga się wykonania regałów z mniejszą ilością półek w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia techniczne m.in. klimatyzator)
 - odległość między półkami 400 mm
 - pierwsza półka od dołu w odległości min. 100 mm max. 200 mm od podłoża
 - możliwość regulacji poziomów półek co: min. 20 mm max. 50 mm
 - całość malowana proszkowo w kolorze szarym, odcienie szarego
 - elementy pionowe posiadające ograniczniki boczne na każdą półkę po 2 szt.
 - nogi regału wykonane z kątownika ze stopkami z PCV
 - usytuowanie regałów od ścian 50 mm
 - przejście między regałami min. 800 mm (z uwzględnieniem instalacji c.o.)
 - zapewnienie dostępu do istniejącej instalacji c.o. min. 400 mm.
 - 2) Regał magazynowy o szacowanych wymiarach szerokość od 900 do 1200 mm (szerokość regału dostosować w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni dostępnej pod regały); głębokość: 600 mm (półka dwustronna); wysokość: do 3500 mm w ilości ok. 31 szt.:
 - dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki metalowej wynoszące min. 150 kg
 - półki z blachy o grubości min. 0,8 mm
 - ilość półek 8 szt. + półka wieńcząca wieńcząca (wymaga się wykonania regałów z mniejszą ilością półek w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia techniczne m.in. klimatyzator)
 - odległość między półkami 400 mm
 - pierwsza półka od dołu w odległości min. 100 mm max. 200 mm od podłoża
 - możliwość regulacji poziomów półek co: min. 20 mm max. 50 mm
 - całość malowana proszkowo w kolorze szarym, odcienie szarego
 - elementy pionowe posiadające ograniczniki boczne na każdą półkę po 2 szt.
 - nogi regału wykonane z kątownika ze stopkami z PCV
 - usytuowanie regałów od ścian 50 mm
 - przejście między regałami min. 800 mm (z uwzględnieniem instalacji c.o.)
 - zapewnienie dostępu do istniejącej instalacji c.o. min. 400 mm.
6. Dostarczone regały muszą być fabrycznie nowe, posiadać odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenie przed ich przewróceniem się podczas ich użytkowania pod pełnym obciążeniem.
7. Wykonawca wraz z dostawą regałów dostarczy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań statycznych systemu regałów oraz dokumenty badań stabilności i wytrzymałości regałów lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość i bezpieczeństwo wykonanych regałów; atest higieniczny/certyfikat na zastosowaną farbę proszkową do malowania regałów.

8. Wykonawca dostarczy regały własnym transportem i na własny koszt. Zamówione regały zostaną przez Wykonawcę wniesione do wskazanych pomieszczeń, rozpakowane, zmontowane, ustawione (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego rysunkiem) oraz wypoziomowane i zabezpieczone przed przewróceniem.
9. Dostawa i montaż regałów winna być wykonana zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych, bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowych oraz z zasadami wiedzy technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych Wykonawca zabezpieczy pomieszczenie przed dostępem osób trzecich.
10. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązuje się zabrać na własny koszt opakowania transportowe od dostarczonych regałów.
11. Ustala się, iż przed odbiorem przedmiotu zamówienia, jakość dostarczonych i zamontowanych regałów zostanie sprawdzona przez przedstawiciela Zamawiającego.
12. Przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy tabliczki (mogą być w formie naklejek) zawierające dane producenta (nazwa oraz adres) wraz z danymi o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz drukowaną instrukcję użytkowania dostarczonych regałów.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad podczas odbioru regałów, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany regałów na wolne od wad. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany na własny koszt, a za datę odbioru uważa się datę odbioru wymienionych regałów stwierdzoną protokołem odbioru.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
15. Bieżące ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
16. Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące lub okres gwarancji producenta jeżeli jest ona dłuższa, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekazuje w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
17. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez strony, bez zastrzeżeń.



