



Mikołów, 02 listopada 2021 r.

nr ref. 22/RB/2021

Znak sprawy: ZP.262.38.2021

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – pisemnego na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Mikołów

Do Zamawiającego dwa wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania,

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o informację dotyczącą długości odcinków z uwzględnieniem na poszczególne średnice w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia tj:

"Wymiana fragmentu wodociągu DN 50/40 mm przy ul. Leszczyny pomiędzy nr 16-20 "

W załączonej mapce widzimy średnice : fi 32 , fi 40 , fi 63 (prosba o podanie długości każdej ze średnic)

Proszę również o informację zakresu przyłączy do budynków.

Co wchodzi w zakres? Samo przyłącze do granicy działki? , czy do budynku wraz z zamontowaniem potrzebnej armatury typu : zasuwę , siodło, zegar

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

W przypadku budynku 16 i 20 przyłącze należy doprowadzić do istniejącej konsoli wewnątrz budynku, natomiast w przypadku budynków 18, 18A, 18B należy zmurować istniejące przyłącze.

Jeżeli chodzi o długości poszczególnych średnic, to przedstawiają się one następująco: fi 32 = ok.29m, fi 40 =9m, fi63 = 7m.

Pytanie nr 2

Długość okresu gwarancji zgodnie z treścią Ogłoszenia 22/RB/2021 oraz we wzorze Umowy wynosi 5 lat, zaś zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat. Proszę o jednoznaczne określenie okresu gwarancji.

79 dowied

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

W tym wypadku zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia są wiążące, a okres gwarancji będzie wynosił 3 lata.

Pytanie nr 3

Zgodnie z treścią Ogłoszenia 22/RB/2021 Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić: 5.2 a) koszty uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń (...) 5.2 b) koszty wynikające z organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 5.2 h) koszty obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą (...) Natomiast zgodnie z OPZ: Koszty geodezyjne konieczne do poniesienia w ramach zleconych robót jak i koszty sporządzenia i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zostaną rozliczone przez Wykonawcę na podstawie kosztów faktycznie poniesionych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Wycena oferty powinna odbyć się w oparciu o zapisy zawarte w ogłoszeniu.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie z zakresu poszczególnych etapów robót: **3.1** Wymiana fragmentu sieci wodociągowej w ul. Hubera – czy Zamawiający przewiduje montaż hydrantu/ zasuw liniowych na wymienianym odcinku sieci wodociągowej? W przypadku montażu hydrantu proszę o określenie typu – nadziemny czy podziemny. **3.2** Wymiana fragmentu wodociągu w ul. Leszczy 16-20 – czy Zamawiający posiada zgodę na poprowadzenie sieci wodociągowej nową trasą w działce 3268/38? W chwili obecnej sieć przebiega przez posesje prywatne. **3.3** Wymiana fragmentu wodociągu w ul. Grażyńskiego – czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek/ Zarządcy drogi na poprowadzenie sieci wodociągowej nową trasą – w chodniku ul. Grażyńskiego? **3.4** Wymiana przyłącza wodociągowego przy ul. Strzechy 38 i 40 – czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek/ Zarządcy drogi na poprowadzenie przyłącza wodociągowego nową trasą – w chodniku ul. Strzechy? Czy za trójnikiem na odejściach przyłączy do budynków 38 i 40 należy uwzględnić zasuwy do przyłączy domowych? **3.5** Wymiana fragmentu wodociągu przy ul. Solnej – czy Zamawiający przewiduje montaż hydrantów/ zasuw liniowych/ zasuw pod projektowane przyłącza na nowym odcinku sieci? W przypadku montażu hydrantów proszę o określenie typu – nadziemny czy podziemny. Prosimy o udostępnienie schematów węzłów włączeniowych. **3.6** Wymiana fragmentu sieci wodociągowej w ul. Mokierskiej – czy Zamawiający przewiduje montaż hydrantu/ zasuw liniowych na wymienianym odcinku sieci wodociągowej? W przypadku montażu hydrantu proszę o określenie typu – nadziemny czy podziemny - czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielem pola uprawnego w sprawie możliwości i terminu wykonania prac? Kto poniesie ewentualne koszty odszkodowania za utracone plony? **3.7** Wymiana/przełączenie przyłączy ul. Jasna – czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek/Zarządcy drogi na poprowadzenie sieci i przyłączy nową trasą przekraczając ul. Jasną? - czy za trójnikiem na odejściach przyłączy do budynków 15 i 17 należy zabudować zasuwy do przyłączy domowych? - czy w ofercie należy uwzględnić połączenie rurą dn160 istniejącego wodociągu dn160 z wodociągiem dn110 na wysokości budynku Jasna 32? Jeżeli tak to czy w ramach tej operacji należy

przewidzieć montaż armatury oraz zaślepienie istniejącego wodociągu dn100 na długości od budynku przy ul. Jasnej 32 do budynku przy ul. Jasnej 15

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

ad. 3.1 - Zamawiający przewiduje montaż hydrantu nadziemnego w raz z armaturą, nie przewiduje natomiast montażu zasuw liniowych.

ad. 3.2 - Prace, jak i wejście w teren będą realizowane w trybie awaryjnym.

ad. 3.3 - Zamawiający posiada uzgodnienie wejścia w teren w związku z pracami związanymi z remontem fragmentu wodociągu.

ad. 3.4 - Prace, jak i wejście w teren będą realizowane w trybie awaryjnym. Za trójnikiem na odejściu przyłączy do budynków 38 i 40 należy uwzględnić zasuwę do przyłączy domowych.

ad. 3.5 - W zakresie ul. Solnej Zamawiający przewiduje zabudowę dwóch hydrantów nadziemnych, natomiast nie przewiduje zabudowy zasuw liniowych ani opasek wraz armaturą przyłączeniową na odcinku sieci w ul. Solnej.

Włączenie do ul. istniejącego wodociągu DN160 należy wykonać poprzez montaż łącznika wraz z zwężką DN150/100 i kolaniem DN110

ad. 3.6 - Zamawiający nie przewiduje montażu hydrantu ani zasuw liniowych, wymienioną sieć należy połączyć z istniejącą siecią za pomocą łączników. Prace, jak i wejście w teren będą realizowane w trybie awaryjnym,

termin wejścia w teren należy uzgodnić z właścicielem terenu.

ad. 3.7 - Prace, jak i wejście w teren będą realizowane w trybie awaryjnym, przed rozpoczęciem prac Zamawiający uzgodni z zarządcą drogi wejście w teren. Na odejściach przyłączy do budynków nr 15 i 17 (za trójnikiem) należy zabudować zasuwę do przyłączy domowych.

W ofercie należy uwzględnić połączenie istniejącego wodociągu DN160 z wodociągiem DN110 na wysokości budynku nr 32, należy zatem przewidzieć montaż armatury oraz zaślepienie istniejącego wodociągu DN100 w kierunku budynku nr 15.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31.08.2022r. z uwagi na zbliżający się okres zimowy i konieczność wykonania robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych po wykonanych pracach.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania umowy.

7-SS Usiad

Pytanie nr 6

Czy kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia będą naliczane od wartości brutto całego przedmiotu umowy czy też od wartości brutto niezrealizowanych w terminie etapów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6

Kary umowne będą naliczane od wartości brutto niezrealizowanych w terminie etapów.

Pytanie nr 7

Bardzo proszę o informację dotyczącą wymiany fragmentu wodociągu przy ul. Mokierskiej D 100 dł. 170 mb. Proszę o określenie rodzaju rury. czy jest to rura stalowa?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7

Tak, jest to rura stalowa.