


— . — ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY $\varnothing=8$ mm,
MONOWANY NA UCHWYTACH DO OBRÓBK
BLACHARSKIEJ ATTKY


— — — ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY Ø=8 mm,
MONOWANY NA UCHWYTACH KLEJONYCH

 PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - DRUT
ODGROMOWY Ø=8 mm PROWADZONY W
SZRUBIE ODPOWIEDNIEJ ŁĄCZNIWISZCZYNIE

PROJEKTOWANIE ZŁĄCZE KONTROLNE
4-OTW. W KOMPLETNEJ OBUDOWIE -
MONTAŻ DO GRUNTU LUB DO ELEWACJI

—○ ○—

1. Zastosowano IV klasę ochrony odgromowej.
2. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
4. Dla ochrony przed wylądowaniami atmosferycznymi połąci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych.
5. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połąci dachowej.
6. Dla ochrony przed wylądowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty/zwody pionowe.
7. Zachować odstęp izolacyjny pomiędzy zwodami a urządzeniami $s=50\text{cm}$. W miejscach gdy nie jest możliwe zachowanie odstępu izolacyjnego należy zwód wykonać za pomocą przewodu wysokonapięciowego 300.1
8. Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego;
9. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
10. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305. PN-EN 62561.





ul. Serwisowa 19, 15-421 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360755697
www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ				
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK WRAZ Z INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
Inwestor	BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1			
Lokalizacja	Białystok ul. Kalinowskiego			
Nr. ewid. gruntu	1689/6			
Tytuł rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY	Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala
Projektant	mgr inż. Paweł Gołiski PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	20.03.2020	1:50
Sprawdzający			E-03	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E . Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374				