

Przedmiar robót

Obiekt	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK WRAZ Z INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ETAP I
Kod CPV	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Białystok ul. Kalinowskiego, dz. nr ewid. 1689/6
Inwestor	BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 15-875 Białystok ul. Kalinowskiego 1
Biuro kosztorysowe	ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz ul. Serwisowa 19 15-621 Białystok

Sporządził mgr inż. Piotr Bartoszewicz

Białystok 2022-07-04

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK WRAZ Z INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ETAP I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Instalacje elektryczne		
			I. Instalacje elektryczne i oświetleniowe		
1	KNNR 5 0204/01		Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - YDYżo 3x1,5mm2	m	35,000
2	KNNR 5 0502/01		Oprawa 2 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej)	kpl.	2,000
3	KNNR 5 0502/01		Oprawa awaryjna CLA2T (zgodnie z opisem na rysunku)	kpl.	2,000
4	KNNR 5 1203/01		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2	szt	12,000
			II. Instalacja odgromowa		
5	Analiza własna		Wynajem wsięgnika kosзовego do 12m na czas robot montażowych na wysokości	kpl.	1,000
6	KNNR 5 0601/01		Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome - drut FeZn 8mm	m	80,000
7	KNNR 5 0611/05		Łączenie przewodów instalacji odgromowej - Złącza śrubowe (krzyżowe)	szt.	4,000
8	KNR 5-08 0619/01		Uchwyt do drutu na felc	szt	50,000
9	KNNR 5 1304/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt.	1,000
10	KNNR 5 1304/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt.	4,000
			III. Demontaże		
11	KNR 4-03 1129/02		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2	szt	1,000
12	KNR 4-03 1134/01		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt	1,000
13	KNR 4-03 1115/02		Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 24mm2 z rur instalacyjnych	m	30,000
14	KNR 4-03 1124/01		Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2,000
15	KNR 4-03 1122/01		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	10,000
16	KNR 4-01 0108/14		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000

Nr	Opis robót
	Instalacje elektryczne
	I. Instalacje elektryczne i oświetleniowe
	II. Instalacja odgromowa
	III. Demontaże