


RZUT WIDOWNI  
/ proj. układ foteli /  
SKALA 1:50



- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót do wykonania
- malowanie ścian farbami lateksowymi o podwyższonej ścieralności metodą natryskową
- oprawy / osprzętu zdemontować przewidzieć oczyszczenie opraw przed malowaniem
- kolorystyka posadzki wg. wskazań inwestora / odcienie brązowe matowe
- założono jednakową szerokość pasów między żędownych - 80cm
- założono ujednolicenie wysokości uskoków - 10cm
- wszystkie żędy przesunięto w kierunku sceny o 15cm
- należy dostosować poziomy poczyni do nowoprogotowanych pasów żędownych widowni przez wykonanie nadlewk

POWIERZCHNIA POSADZKI POD CZĘŚCIĄ SIEDZĄCĄ  
POWIERZCHNIA POSADZKI POD CZ. KOMUNIKACYJNĄ

- 125m<sup>2</sup>
- 58m<sup>2</sup>

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA**  
ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI DUŻEJ SCENY  
AŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK I JEJ OBRĘBU - etap V  
Białystok, ul. K. Kalinowskiego Dz. Nr 1689/6

Inwestor: BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK  
UL. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok

Jednostka projektowa:  
**ARCH-BUD** DANIEL KOZŁOWSKI  
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  
15-423 BIAŁYSTOK UL. GROCHOWA 2 TEL.691-591-906

Rysunek: **RZUT WIDOWNI**  
/ projektowany układ foteli /

Autor /architektura	Podpis:
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI Upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PdOKK/2012	

Data:	Skala:	Nr rys.:
12.04.2016	1:50	rys. A-1/2