
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ HOTELARSKĄ
ADRES INWESTYCJI : 41-400 MYSŁOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 44A
INWESTOR : CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ADRES INWESTORA : 41-400 MYSŁOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 44

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wycena indywidualna	Rozebranie posadzki z paneli, utylizacja	m ²		
		5.83*5.53	m ²	32.240	
		5.98*5.53	m ²	33.069	
				RAZEM	65.309
2	Wycena indywidualna	Wykucie drzwi z ocieźnicą stalową, utylizacja	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena indywidualna	Zamurowanie otworu drzwiowego 900x205cm, tynkowanie dwustronne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Wycena indywidualna	Wykonanie otworu 100x230cm w ścianie: rozebranie ściany murowanej, wykonanie nadproża, tynki ościeży	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Wycena indywidualna	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym	m ²		
		(2.90+2.40)*2.80	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
6	Wycena indywidualna	Drzwi drewniane	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	Wycena indywidualna	Okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		((2.80+2.40)*2-1.00)*2.00	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
8	Wycena indywidualna	Gładzie gipsowe na sufitach	m ²		
		2.80*2.40	m ²	6.720	
		5.83*5.53-2.90*2.50	m ²	24.990	
		5.98*5.53	m ²	33.069	
				RAZEM	64.779
9	Wycena indywidualna	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		(2.80+2.40)*0.80	m ²	4.160	
		(2.93+5.53+5.83+2.03)*2.80	m ²	45.696	
		(5.98+5.53)*2*2.80	m ²	64.456	
				RAZEM	114.312
10	Wycena indywidualna	Malowanie sufitów	m ²		
		poz.8	m ²	64.779	
				RAZEM	64.779
11	Wycena indywidualna	Malowanie ścian	m ²		
		(2.80+2.40)*2*0.80	m ²	8.320	
		((5.83+5.53)*2-1.00*2.05)*2.80	m ²	57.876	
		(5.98+5.53)*2*2.80	m ²	64.456	
				RAZEM	130.652
12	Wycena indywidualna	Posadzka w łazience: szlichta, izolacja przeciwwodna, płytki ceramiczne	m ²		
		2.80*2.40	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
13	Wycena indywidualna	Posadzka z paneli	m ²		
		5.83*5.53-2.90*2.50	m ²	24.990	
		5.98*5.53	m ²	33.069	
				RAZEM	58.059
14	Wycena indywidualna	Wymiana grzejników instalacji grzewczej (4szt)	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Wycena indywidualna	Instalacja wody (rurarz)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Wycena indywidualna	Instalacja kanalizacji (rurarz, nowe odprowadzenie na parterze w posadzce ok. 20m)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Wycena indywidualna	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Wycena indywidualna	Elektryczny grzejnik drabinkowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Wycena indywidualna	Kabina prysznicowa: ściany szklane, odwodnienie liniowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Wycena indywidualna	Umywalka, bateria	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Wycena indywidualna	Bidet	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Wycena indywidualna	Miska ustępowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Wycena indywidualna	Błat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Wycena indywidualna	Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Wycena indywidualna	Wyposażenie dodatkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Wycena indywidualna	Instalacja elektryczna: gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000