
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45233200-1	Roboty w zakresie robót nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BOISKA "ORLIK" PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 29 W D. BROWIE GÓRNICZEJ

ADRES INWESTYCJI: ALEJA ZWYCIĘSTWA 29
42-520 D BROWA GÓRNICZA

NAZWA INWESTORA: CENTRUM SPORTU I REKREACJI

ADRES INWESTORA: UL. KONOPNICKIEJ 29
41-303 D BROWA GÓRNICZA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA SZYMON KITA

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu	3
2 Roboty w zakresie różnych nawierzchni	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu			
1 d.1	KNR 2-23 0310-07 kalk. własna	Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej i przekazanie Zamawiającemu do dalszego montażu R0.4, M0	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3		
		0,15 * 8	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
3 d.1	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
6 d.2	KNR 2-31 0810-01 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
		1860,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
7 d.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac demontażowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii	m2		
		1860,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000