

**Zapytanie do postępowania: „BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS
SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C –
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW
PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP”**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o sprecyzowanie zagadnienia : - „Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową w budynku B”

W dokumentacji projektowej str 22 jest paragraf o następującej treści:

„Oddzielenie stref pożarowych ściana ogniową

W budynku B w miejscu jak na rysunku zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego. Zaprojektowano ścianę g-k o odporności ogniowej REI120 wypełnioną wełną mineralną z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej ogniowej o grubości 10 cm. Należy zastosować systemowe, certyfikowane, o gwarantowanej odporności ogniowej, rozwiązania dowolnego systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły sposobu montażu i uszczelnienia połączeń między płytami g-k oraz połączenia z istniejącą ścianą.

W ścianie zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EIS60. Drzwi wykładane na ścianę tak, aby podczas normalnego użytkowania mogły być w pozycji otwartej. Drzwi wyposażone w samozamykacze. Należy zwrócić szczególną uwagę na przeglądy samozamykaczy, które będą zazwyczaj w pozycji otwartej tak, aby ich zachowały sprawność techniczną.”

Proszę o sprecyzowanie iż mowa jest w tym paragrafie o rysunku nr. B-05 opisanym w dokumentacji przetargowej jako plik „ Poddasze B.pdf”

1a. Jednocześnie proszę o sprecyzowanie kwestii drzwi – czy mowa jest o drzwiach dwuskrzydłowych na kondygnacjach: II piętro, I piętro, parter, niski parter ?

2. Drzwi ewakuacyjne budynek C – proszę o sprecyzowanie iż dotyczy to tylko nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w miejscu istniejącego okna, ponieważ w przedmiarze jest jeszcze mowa o drzwiach wewnętrznych.

3. Wydzielenia pożarowe budynek C – w dokumentacji załączonej do dokumentacji przetargowej brak jest rozwiązań dotyczących wydzielenia pożarowego dla budynku C, na stronie 17 jest tylko zakres opracowania dla budynku C. Natomiast w przedmiarze jest mowa o montażu drzwi i witryn oraz demontażu ścian. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dla tego punktu.

4. Montaż elektrozamykaczy w drzwiach w pozycji otwartej (wyłożone na ścianę) przy 5 sztukach drzwi w budynku B w klatkach schodowych K1 i K2 – proszę o wskazanie o których drzwiach mowa ponieważ w klatkach schodowych występuje więcej drzwi niż 5 szt.

5. W jaki sposób mają być zwalniane drzwi z elektrozamykaczy podczas pożaru?

Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) pn. „BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP”

1. Proszę o sprecyzowanie zagadnienia : - „Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową w budynku B”. W dokumentacji projektowej str 22 jest paragraf o następującej treści:

„Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową

W budynku B w miejscu jak na rysunku zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego. Zaprojektowano ścianę g-k o odporności ogniowej REI120 wypełnioną wełną mineralną z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej ogniowej o grubości 10 cm. Należy zastosować systemowe, certyfikowane, o gwarantowanej odporności ogniowej, rozwiązania dowolnego systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły sposobu montażu i uszczelnienia połączeń między płytami g-k oraz połączenia z istniejącą ścianą.

W ścianie zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EIS60. Drzwi wykładane na ścianę tak, aby podczas normalnego użytkowania mogły być w pozycji otwartej. Drzwi wyposażone w samozamykacze. Należy zwrócić szczególną uwagę na przeglądy samozamykaczy, które będą zazwyczaj w pozycji otwartej tak, aby ich zachowały sprawność techniczną.”

Proszę o sprecyzowanie iż mowa jest w tym paragrafie o rysunku nr. B-05 opisanym w dokumentacji przetargowej jako plik „ Poddasze B.pdf”

Odpowiedz: Nie, w tym paragrafie nie ma mowy wyłącznie o rysunku B-05. Strefa pożarowa przedziela budynek na dwie części na całej wysokości budynku: oznacza to, że na wszystkich kondygnacjach. Podział na strefy pożarowe musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przywołanym jako podstawa projektowania na wstępie projektu.

1a. Jednocześnie proszę o sprecyzowanie kwestii drzwi – czy mowa jest o drzwiach dwuskrzydłowych na kondygnacjach: II piętro, I piętro, parter, niski parter ?

Odpowiedz: Wymagana odporność ogniowa EIS30 dotyczy wszystkich drzwiach na granicy strefy pożarowej budynku B dzielącej budynek na dwie części na kondygnacji -, parteru, 1-go i 2-go piętra.

2. Drzwi ewakuacyjne budynek C – proszę o sprecyzowanie iż dotyczy to tylko nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w miejscu istniejącego okna, ponieważ w przedmiarze jest jeszcze mowa o drzwiach wewnętrznych.

Odpowiedz: Drzwi do budynku C 100+40/200 są drzwiami zewnętrznymi, zaprojektowanymi w miejscu istniejącego okna, ale w budynku C występują jeszcze inne drzwi, o różnych parametrach - zgodnie z projektem.

3. Wydzielenia pożarowe budynek C – w dokumentacji załączonej do dokumentacji przetargowej brak jest rozwiązań dotyczących wydzielenia pożarowego dla budynku C, na stronie 17 jest tylko zakres opracowania dla budynku C.

Natomiast w przedmiarze jest mowa o montażu drzwi i witryn oraz demontażu ścian.

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dla tego punktu.

Odpowiedz: Zakres prac dotyczący budynku C jest pokazany na rysunku C10, C11, C12, C13 opisany w opisie technicznym, zawarty w przedmiarach.

10. Wydzielenie pożarowe budynek C Lp. 7, 10, 12, 18, 22 i 23

11. Drzwi ewakuacyjne budynek C Lp. 14 i 19

4. Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach w pozycji otwartej (wyłożone na ścianę) przy 5 sztukach drzwi w budynku B w klatkach schodowych K1 i K2 – proszę o wskazanie o których drzwiach mowa ponieważ w klatkach schodowych występuje więcej drzwi niż 5 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami w przedmiarze.

Wydzielenie klatki schodowej K 1 budynek B

Lp. 4. Drzwi kondygnacja – 1 KL1/komunikacja, EI30, 90+30/200, Aluminiowe, oszklone drzwi wyposażone w elektrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji otwartej sztuk 2

Lp. 2 Drzwi kondygnacja -1, EI 30, 90/200, drewniane, oszklone, wyposażone w elektrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji otwartej sztuk 1

Wydzielenie klatki schodowej K2 budynek B

Lp. 8.1 drzwi, EI 30, 90+50/200 Aluminiowe, oszklone skrzydło czynne, drzwi na kondygnacji (0) parter wyposażone w elektrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji otwartej sztuk 2.

5. W jaki sposób mają być zwalniane drzwi z elektrotrzymaczy podczas pożaru?

Odpowiedz: Drzwi z elektrotrzymaczami mają być zamykane poprzez zwolnienie elektrotrzymacza (odcięcie zasilania) w przypadku wystąpienia dymu w jakimkolwiek miejscu w budynku. Drzwi muszą być sterowane z systemu sygnalizacji pożaru i przy alarmie I-go stopnia musi nastąpić zwolnienie elektrotrzymaczy co spowoduje zamknięcie drzwi wyposażonych w samozamykacze. Sterowanie z modułów sterujących systemu SSP przerwą prądową. Należy również zapewnić możliwość ręcznego zamknięcia drzwi przyciskiem alarmowym zlokalizowanym w pobliżu drzwi.

Sporządził: Misiak Jarosław