

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Koronowo Dom Wypoczynkowy
INWESTOR : AMW REWITA
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Płuciennik
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2018

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2018

Lp.	Opis i wyliczenia	Podstawa	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu					
1 Demontaż pokrycia dachowego wzdłuż pasma świetlnego					
d.1	1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	KNR 4-01 0519-06	m ²		
	34,20		m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
d.1	2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	KNR 4-01 0519-07	m ²		
	Krotność = 2		m ²	34,20	
	34,20			RAZEM	34,20
d.1	3 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - de- montaż uszkodzonych obróbek attyk	KNR 4-01 0429-06 analogia	m ²		
	10,50		m ²	10,50	
				RAZEM	10,50
2 Uzupełnienie izolacji z papy podkładowej i ocieplenie podstawy pasu					
d.2	4 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	KNR 0-22 0528-01	m ²		
	34,20		m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
d.2	5 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	KNR-W 2-02 0504-01	m ²		
	34,20		m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
d.2	6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	KNR 2-02 0613-01	m ²		
	34,20		m ²	34,20	
				RAZEM	34,20
3 Izolacja wodoszczelna z jednej warstwy papy					
d.3	7 Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zaki- towaniu - konserwacja istniejącego pokrycia poprzez nacięcie pęcherzy, wyrów- niania połączeń i osuszenia dachu	KNR 4-01 0519-01 analogia	m ²		
	214,80		m ²	214,80	
				RAZEM	214,80
d.3	8 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	KNR 0-22 0528-01	m ²		
	214,80		m ²	214,80	
				RAZEM	214,80
d.3	9 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	KNR-W 2-02 0504-01	m ²		
	214,80		m ²	214,80	
				RAZEM	214,80
4 Obróbki papowe attyk i podstawy pasma świetlnego					
d.4	10 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - obróbki attyk i pasma świetlnego	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	m ²		
	108,40		m ²	108,40	
				RAZEM	108,40
5 Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej kolor RAL					
d.5	11 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	KNR-W 2-02 0517-01	m ²		
	22,13		m ²	22,13	
				RAZEM	22,13
6 Montaż profilu C przy ociepleniu podstawy pasma świetlnego z blachy ocynkowanej gr. 1,00mm					
d.6	12 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - profil C	KNR-W 2-02 0517-01 analogia	m ²		
	4,56		m ²	4,56	
				RAZEM	4,56
7 Wpusty dachowe i kosze zlewowe z blachy ocynkowanej					
d.7	13 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	KNR 2-02 0508-09	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
d.7	14 (z.l.) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej	NNRNKB 202 0521-08 analogia	m		
	14,00		m	14,00	
				RAZEM	14,00