


PRZEDMIAR 4/2019

Remont pokrycia dachu w części niskiej, strona północna nad magazynami, biurami i zapleczem socjalno-sanitarnym

Obiekt Budynek nr 62: remont pokrycia dachu w części magazynowej, zaplecza socjalnego i biur
Kod CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne
Budowa Rogowo AMW. "REWITA "
Inwestor AMW. REWITA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Św. Jacka Odrowąża 15, Oddział REWITA Rogowo 72-330 Mrzeżyno Rogowo 76
Biuro kosztorysowe Obsługa Procesu Inwestycyjnego Marek PAŚNIK Kołobrzeg Aleja I Armii WP 28 F-4

Sporządził Marek PAŚNIK



Kołobrzeg czerwiec/ lipiec 2019r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek nr 64: remont pokrycia dachu w części magazynowej, zaplecza socjalnego i biur

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE Nr ST: ST-0		
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: SST-1 Kod CPV: 45110000-1		
		1.1 Rozbiórka pokrycia dachu		
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych- usunięcie łat z pokrycia dachu zerwanie pojedynczych łat o pow. do 1,5m2 12*1,5	m2	18,000
		razem	m2	18,000
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych (Krotność= 2) zdjęcie 2 warstw no powierzchni nierówności i pofałdowań- dach nad częścią biur i zaplecza strona zachodnia budynku 12,0*1,5	m2	18,000
		razem	m2	18,000
3	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ANALOGIA WYKONANIE BRUZDY POD MONTAŻ KAPLISTWY DLA OGNIOMURÓW 5,7+4,5+5,0 15,0*2+4,3 17,0*2+9,10 7,2*2+7,9 8,5*2+15,3 13,0*2+11,4 DLA KOMINÓW 2*0,38 1,1+2*0,48 2*0,38 2*0,48 2*0,38 2*(0,48+0,38) 2*(1,97+0,38)	m	15,200
			m	34,300
			m	43,100
			m	22,300
			m	32,300
			m	37,400
			m	0,760
			m	2,060
			m	0,760
			m	0,960
			m	0,760
			m	1,720
			m	4,700
		razem	m	196,320
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- KAPLISTWY DO PONOWNEGO MONTAŻU (13,2*1+17,62+12,54)*0,08	m2	3,469
		razem	m2	3,469
5	KNR 4-01 0535/09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku (13,2*1+17,62+12,54)*0,08	m2	3,469
		razem	m2	3,469
		1.2 Załadunek i wywóz gruzu		
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 196,32*0,01*0,02	m3	0,039
		razem	m3	0,039
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) 196,32*0,01*0,02	m3	0,039
		razem	m3	0,039
		1.3 Utylizacja odpadów z rozbiórek		
8		opłata za utylizację papy 3*18*2*1,6/1000 2*18,0*2*1,6/1000	Mg	0,173
			Mg	0,115
		razem	Mg	0,288
		2 ROBOTY DEKARSKIE- POKRYWCZE Nr ST: SST-2 Kod CPV: 45262100-2, 45260000-7		
9	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu zdjęcie 2 warstw no powierzchni nierówności i pofałdowań- dach nad częścią biur i zaplecza strona zachodnia budynku 12,0*1,5	m2	18,000
		razem	m2	18,000
10	KNR-W 4-01 0519/02	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm zdjęcie 2 warstw no powierzchni nierówności i pofałdowań- dach nad częścią biur i zaplecza strona zachodnia budynku 12,0*1,5	m2	18,000
		razem	m2	18,000

Budynek nr 64: remont pokrycia dachu w części magazynowej, zaplecza socjalneo i biur

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR-W 4-01 0517/05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń 17,2*5,62*1,2+12,59*4,98*1,2 4,26*11,64*1,2 7,30*1,2*15,2 11,38*9,43*1,2 7,89*5,7*1,2 9,02*14,28*1,2	m2	191,235
			m2	59,504
			m2	133,152
			m2	128,776
			m2	53,968
			m2	154,567
			razem	m2
12	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 17,2*5,62*1,2+12,59*4,98*1,2 4,26*11,64*1,2 7,30*1,2*15,2 11,38*9,43*1,2 7,89*5,7*1,2 9,02*14,28*1,2	m2	191,235
			m2	59,504
			m2	133,152
			m2	128,776
			m2	53,968
			m2	154,567
			razem	m2
13	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach WYWINIĘCIE PAPY NA OGNIOMUR (184,6+43,36)*0,4 WYWINIĘCIE PAPY NA KOMINY 11,72*0,4	m2	91,184
			m2	4,688
			razem	m2
14	KNR-W 2-02 0616/05	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy walcowanej szerokości 30cm 184,6+43,36+11,72	m	239,680
			razem	m
15	KNR 2-02s 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wys. do 10m 1,65*4,5	m2	7,425
			razem	m2
16	KNR 2-02s 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewn. przyściennych o wys. do 10m 1,65*4,5	m2	7,425
			razem	m2
		3 ROBOTY MALARSKIE Nr ST: SST-3		
		3.1 Malowanie elementów wyposażenia dachu Nr ST: SST-3 Kod CPV: 45443000-4		
17	KNNR-W 3 1010/04	Malowanie powierzchni poziomych betonowych emalią poliwinylową- ANALOGIA MALOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH JUŻ MINIOWANYCH 25,5*0,6	m2	15,300
			razem	m2
18	KNNR-W 3 1011/03	Lakierowanie powierzchni gładkich-ANALOGIA malowanie wentylatorów wyciągowych i podstaw dachowych PODSTAWY WENTYLATORÓW 4*0,6*0,6 WENTYLATORY 5*0,8	m2	1,440
			m2	4,000
			razem	m2
19	KNR 4-01 1212/54	Malowanie jednokrotne farbą olejną kratok, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2- ANALOGIA WSPORNIKI INSTALACJI ODGROMOWEJ 20	szt	20,000
			razem	szt