

## Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego obiektu celem jego legalizacji oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego

#### 1. Tytuł

Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego obiektu, celem jego legalizacji oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita RYNIA (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi).

#### 2. Etapowanie

postępowania dzieli się na poszczególne etapy:

- 1) *Etap 1*: Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego obiektu, stanowiącej podstawę do uruchomienia postępowania legalizacyjnego;
- 2) *Etap 2*: Przeprowadzenie postępowania administracyjnego we właściwych organach administracyjnych, tj.:
  - a) dokonanie zgłoszeń i uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów;
  - b) udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przygotowanie odpowiednich rysunków, szkiców, opisów lub wyjaśnień wymaganych przez właściwy organ w wyznaczonych terminach;
  - c) uzyskanie ostatecznych decyzji lub pozwoleń;

#### 3. Termin realizacji

- 1) *Etap 1* : nieprzekraczalny termin do 21 dni od daty zawarcia Umowy;
- 2) *Etap 2* : termin do 20.12.2019 r. - Wykonawca ma prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu o liczbę dni wynikających z opóźnienia w wydaniu uzgodnień, opinii, decyzji lub zatwierdzeń przez jednostki do tego uprawnione, o ile zachował wszelką staranność w ich uzyskiwaniu, a powstałe opóźnienie nie jest spowodowane jego winą.

#### 4. Dane techniczno - funkcjonalno – wizualne istniejących obiektów:


- 1) wymiary obiektu: około 6m x 9m – wysokość 3m
- 2) konstrukcja: samonośna wykonana z profili stalowych w systemie słupowo-ramowym; stal zabezpieczona antykorozyjnie (farba podkładowa i nawierzchniowa), materiały NRO, wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24 typu KVH, suszonego komorowo, struganego i fazowanego czterostronnie;
- 3) odwodnienie dachu – ze spadkiem 1% poprzez rynny oraz rurę spustową;
- 4) wykończenie ścian: płyta laminowana biała + listwy wykończeniowe PCV;
- 5) wykończenie podłogi: płytki gresowe antypoślizgowe R10 o wymiarach 20x120, powierzchnia naturalna strukturalna imitująca fakturę paneli drewnianych, gres barwiony w masie, szklwiony; Tonalność V3; Klasa ścieralności PEI4;
- 6) sufit: płyta laminowana biała + listwy wykończeniowe PCV ; w sanitariatach wykończenie sufitu dostosowane do pomieszczeń mokrych;
- 7) wykończenie elewacji: deska elewacyjna drewnopodobna;
- 8) stolarka:
  - a) PCV(okna),
  - b) drzwi wewnętrzne płytowe o szerokościach dostosowanych do funkcji (wyjściowe 90cm, sanitariaty i wewnętrzne 80cm); drzwi zewnętrzne stalowe pełne,
  - c) roleta zamykająca w kasecie zewnętrznej zamykająca przestrzeń sprzedaży;
- 9) instalacja elektryczna:

102

- a) oświetleniowa (światła LED) i wtykowa 230V; prowadzona natynkowo w korytkach; tablica bezpiecznikowa w wyłączniku p/porażeniowym, puszka przyłączeniowa,
- b) oprawy/plafony : tworzywo sztuczne; białe ; zasilanie - 200-240V 50/60Hz ; źródło światła LED;
  - i) UWAGA: źródło w sanitariatach z czujnikiem ruchu;
- 10) instalacja sanitarna:
  - a) wentylacja grawitacyjna, wspomagana w sanitariatach wentylatorami kanałowymi załączanymi wraz z światłem,
- 11) zabudowa meblowa lady barowej;

**5. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Rzut obiektu
- Załącznik nr 2 - Wizualizacja obiektu

PO. DYREKTOR  
Oddział Rewita Rynia  
  
Helena Rajska