

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja północna (wejście główne)			
1	KNKRB 2 d.1 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 26*7+(7*4)	m ² m ²		
				210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Osiłony okien folią polietylenową (2.7*3.5)+(3*2.5*2.5)+(2*3.5)+(6*1*1.75)+12	m ² m ²		
				57.700	
				RAZEM	57.700
3	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2.3*3.5	m ² m ²		
				8.050	
				RAZEM	8.050
4	KNR 4-01 d.1 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż rur spustowych 7.5*2	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 9-21 d.1 0106-03 analogia	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate (9.45+15.5)*7.4+(0.55*7.4)+(8.75*5.5)-(2.7*3.5)-(3*2.5*2.5)-(2*3.5)-(6*1*1.75)-12	m ² m ²		
				179.125	
				RAZEM	179.125
6	KNR 4-01 d.1 0726-04 uw.p.tab.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu) 20	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 19-01 d.1 0802-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy cementowej do 1 m ² w jednym miejscu 12	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 d.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 20	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR BC-02 d.1 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków (9.45+15.5)*7.4+(0.55*7.4)+(8.75*5.5)-(2.7*3.5)-(3*2.5*2.5)-(2*3.5)-(6*1*1.75)-12+27.58	m ² m ²		
				206.705	
				RAZEM	206.705
10	KNR 9-27 d.1 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany, ościeżnice, balkony (9.45+15.5)*7.4+(0.55*7.4)+(8.75*5.5)-(2.7*3.5)-(3*2.5*2.5)-(2*3.5)-(6*1*1.75)-12+27.58	m ² m ²		
				206.705	
				RAZEM	206.705
11	KNR-W 2-02 d.1 1036-04	Boazerie panelowe - demontaż(balkony) (7.2*1.4)*2+(3.3*1.4)+2.8	m ² m ²		
				27.580	
				RAZEM	27.580
12	KNR 2 d.1 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" (7.2*1.4)*2+(3.3*1.4)+2.8	m ² m ²		
				27.580	
				RAZEM	27.580
13	KNR-W 2-02 d.1 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów na elewacji o wysokości do 20 cm z uprzednim czyszczeniem starej powierzchni 0.3*9.45*2	m m		
				5.670	
				RAZEM	5.670
14	KNR-W 2-16 d.1 0607-07 z.o.3.1.1. 9902-01 analogia	Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych - narożniki, kryzy (naprawa nieszczelności w narożnikach drewnianych cokołów) 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 3 d.1 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymśów i pasów elewacyjnych (naprawa nieszczelności w narożnikach drewnianych cokołów) 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2		Elewacja północna 2			
16	KNKRB 2 d.2 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.05*7.03)+(0.42*7.03)+(9.20*8.3)+10$	m ²	103.724	
				RAZEM	103.724
17	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		$12*1*1.7+(0.50)$	m ²	20.900	
				RAZEM	20.900
18	KNR 4-01 d.2 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż spustowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 9-21 d.2 0106-03 analogia	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m ²		
		$103.724-20.9$	m ²	82.824	
				RAZEM	82.824
20	KNR-W 4-01 d.2 0731-06 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - balkon	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 d.2 0923-01 analiza indywidualna	Spoinowanie gzymsów - uszczelnienie łączeń uszczelniaczem poliuretanowym	złącze		
		18	złącze	18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNR 9-21 d.2 0401-05 z.sz. 3.4. 9903-1 analogia	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian zewnętrznych	m ²		
		$103.724-20.9$	m ²	82.824	
				RAZEM	82.824
23	KNR 9-27 d.2 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy	m ²		
		$103.724-20.9$	m ²	82.824	
				RAZEM	82.824
3		Elewacja północna 3			
24	KNKRB 2 d.3 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		$(6.5*9.30)+(1.6*8.5)+(5.75*9.5)$	m ²	128.675	
				RAZEM	128.675
25	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		$(5.75*9.5)-1-(12*1.8)$	m ²	32.025	
				RAZEM	32.025
26	KNR 4-01 d.3 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż spustowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR 9-21 d.3 0106-03 analogia	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m ²		
		$(6.5*9.30)+(1.6*8.5)+(5.75*9.5)-1-(12*1.8)$	m ²	106.075	
				RAZEM	106.075
28	KNR-W 4-01 d.3 0731-06 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - balkon	m ²		
		<balkon>1.7*4.2	m ²	7.140	
				RAZEM	7.140
29	KNR 2-02 d.3 0923-01 analiza indywidualna	Spoinowanie gzymsów - uszczelnienie łączeń uszczelniaczem poliuretanowym	złącze		
		16	złącze	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 9-21 d.3 0401-05 z.sz. 3.4. 9903-1 analogia	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian zewnętrznych	m ²		
		$(6.5*9.30)+(1.6*8.5)+(5.75*9.5)-1-(12*1.8)$	m ²	106.075	
				RAZEM	106.075

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 9-27 d.3 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany, balkony $(6.5*9.30)+(1.6*8.5)+(5.75*9.5)-1-(12*1.8)$	m ² m ²	 106.075	
				RAZEM	106.075
4		Elewacja wschodnia 1			
32	KNKRB 2 d.4 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 13.2*9	m ² m ²	 118.800	
				RAZEM	118.800
33	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 8*(1*1.8)	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
34	KNR 4-01 d.4 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż rur spustowych 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 9-21 d.4 0106-03 analogia	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate 118.8-14.4	m ² m ²	 104.400	
				RAZEM	104.400
36	KNR 9-27 d.4 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany ,ościeżnice, balkony 104.4	m ² m ²	 104.400	
				RAZEM	104.400
37	KNR-W 2-02 d.4 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów na elewacji o wysokości do 20 cm z uprzednim czyszczeniem starej powierzchni 0.3*9.45*2	m m	 5.670	
				RAZEM	5.670
5		Elewacja wschodnia 2			
38	KNKRB 2 d.5 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m $(7.8*7.3)+(2.75+1.35+3.25+3.5)*9$	m ² m ²	 154.590	
				RAZEM	154.590
39	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 6*(1*1.80)	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
40	KNR 4-01 d.5 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż rur spustowych 9*2	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 9-21 d.5 0106-03 analogia	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate 154.9-10.8	m ² m ²	 144.100	
				RAZEM	144.100
42	KNR 9-27 d.5 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany ,ościeżnice, balkony 144.1	m ² m ²	 144.100	
				RAZEM	144.100
43	KNR-W 2-02 d.5 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów na elewacji o wysokości do 20 cm z uprzednim czyszczeniem starej powierzchni $(2.75+1.35+3.25+3.5)*0.3$	m m	 3.255	
				RAZEM	3.255
6		Elewacja wschodnia 3			
44	KNKRB 2 d.6 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 15.3*10.7	m ² m ²	 163.710	
				RAZEM	163.710
45	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 6*(1*1.8)	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
46	KNR 2-02 d.6 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 1.5*1.3	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 9-21 d.6 0106-03 analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate 163.71-10.8	m ² m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
48	KNR-W 4-01 d.6 0731-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uszkodzenia w świetle drzwi wejściowych 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 9-27 d.6 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany ,ościeżnice, balkony 152.91	m ² m ²	152.910	
				RAZEM	152.910
50	KNR 9-21 d.6 0401-05 z.sz. 3.4. 9903-1	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni powyżej 50 m ² metodą natrysku - do 10% profili 118+141.1+152.91	m ² m ²	412.010	
				RAZEM	412.010
7		Elewacja zachodnia			
51	KNKRB 2 d.7 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (8.6+1.6)*11+(5.5*6.0)+(2*12)	m ² m ²	169.200	
				RAZEM	169.200
52	KNR 2-02 d.7 0925-01	Osiłony okien folią polietylenową 2*1*1.7	m ² m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
53	KNR 9-27 d.7 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany ,ościeżnice, balkony 141.8	m ² m ²	141.800	
				RAZEM	141.800
54	KNR 9-21 d.7 0106-03 analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate 145.2-3.4	m ² m ²	141.800	
				RAZEM	141.800
55	KNR 0-21 d.7 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych- zabezpieczenie połączenia dachu budynku przylegającego pokrytego papą bitumiczną 3*10.2	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
8		Elewacja południowa			
56	KNKRB 2 d.8 1502-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (4.1+1.9+10)*11.6+(2.35+11)*12+(1+1.9+0.8)*12	m ² m ²	390.200	
				RAZEM	390.200
57	KNR 2-02 d.8 0925-01	Osiłony okien folią polietylenową 83	m ² m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
58	KNR 2-02 d.8 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2.3*3.5	m ² m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
59	KNR 4-01 d.8 0535-05 analogia	Rozebranie oraz ponowny montaż rur spustowych 2*12	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
60	KNR 9-21 d.8 0106-03 analogia	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate 390.2	m ² m ²	390.200	
				RAZEM	390.200
61	KNR 4-01 d.8 0726-04 uw.p.tab.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu) 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
62	KNR BC-02 d.8 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków 390.2	m ² m ²	390.200	
				RAZEM	390.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR 9-27 d.8 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany, ościeżnice, balkony 390.2	m ² m ²	390.200	
				RAZEM	390.200
64	KNR-W 2-02 d.8 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów na elewacji o wysokości do 20 cm z uprzednim czyszczeniem starej powierzchni 0.3*(4.1+1.9+10+2.35+10.5)	m m	8.655	
				RAZEM	8.655
65	KNR 2-02 d.8 0923-01 analogia	Spoinowanie gzymsów uszczelniaczem poliuretanowym 25	szt szt	25.000	
				RAZEM	25.000
66	KNR 9-21 d.8 0401-05 z.sz. 3.4. 9903-1	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni powyżej 50 m ² metodą natrysku - do 10% profili 390.2	m ² m ²	390.200	
				RAZEM	390.200

DYREKTOR
Oddział Rewizji Międzyzdroje
Władysław Sawka