



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku nr 20 – stołówka i kawiarnia w Oddziale Rewita Pieczyska, ul. Wypoczynkowa 1, 86-010 Koronowo, obejmujące:

w stołówce :

- wymiana kasetonów sufitowych o wymiarach 62cm x 62cm (powierzchnia 166 m²)
- wymiana istniejącego oświetlenia na ledowe (szt. 24)
- obudowa filarów (metalowych słupów szt. 9) liną marynarską o grubości od 3 cm (wymiary słupów : wys.315cm , obwód 35 cm
- wymiana karniszy ok.25 mb
- malowanie parapetów (parapety lastryko 6 szt. o wymiarach 30 cm x 280 cm
- malowanie ścian : ściana z piaskowca- powierzchnia 48 m² i ściana gładka- powierzchnia 82 m²

w kawiarni:

- gipsowanie i malowanie sufitu 176 m²
- malowanie ścian z piaskowca powierzchnia 163 m²
- wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe (sufit-14 szt., ściana 6szt.)

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje :

- Przygotowanie pomieszczeń do prac remontowych –zabezpieczenie mebli , podłóg, otworów okiennych i drzwiowych oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach przed zabrudzeniem farbą i innymi materiałami
- Demontaż sufitu podwieszanego w stołówce
- Ułożenie kasetonów sufitowych o wymiarach 62cm x 62cm z zachowaniem istniejącej konstrukcji uwzględniając otwory na klimatyzację oraz oprawy ledowe
- Wymiana istniejącego oświetlenia na ledowe
- Zamontowanie karniszy wzdłuż okien ok. 22 mb
- Obudowa 9 filarów liną marynarską i pomalowanie ich (lina jutowa kręcona o grubości od 3 cm)
- Pomalowanie 6 szt. parapetów o wymiarach 30 cm x 280 cm
- Uzupelnienie ubytków tynków i szpachlowanie
- Wyczyszczenie –odkurzenie ścian z piaskowca



AMW REWITA

- Gruntowanie ścian przed malowaniem
- Demontaż żyrandoli i ozdób na suficie w kawiarni
- Gipsowanie i dwukrotne malowanie sufitu w kawiarni –powierzchnia 176 m²
- Zamontowanie oświetlenia ledowego na suficie 14 szt. i na ścianie 6 szt.
- Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie ścian gładkich – powierzchnia 82 m²
- Dwukrotne malowanie farbami odpowiednimi dla piaskowca (odpornymi na zmywanie i szorowanie)- powierzchnia piaskowca- 211m²
- Zaimpregnowanie ścian z piaskowca (zabezpieczenie odpowiednim lakierem przed odpadaniem płatów farby)
- Sprzątanie pomieszczeń i utylizacja odpadów po zakończonych pracach.

3. Zastosowane materiały:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i stosować materiały/wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zużyte materiały/wyroby budowlane, urządzenia muszą być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe.

Kolor farby należy obowiązkowo uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

4. Inne Wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z przedmiotem zamówienia, zakresem robót, oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty , materiały i inne prace niezbędne do prawidłowego ich wykonania .