



Znak sprawy: RWT/ORYN/272-REG /36/2019

Opis przedmiotu zamówienia

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą dźwigu osobowego w budynku „Syrenka” w oddziale Rewita Rynia. Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej wymiany dźwigu wraz z pracami towarzyszącymi.

Podstawowy zakres prac:

- a) dostawa, montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym
- b) demontaż istniejącego dźwigu o napędzie hydraulicznym, wywóz złomu do punktu skupu
- c) utylizacja oleju w związku z demontażem dźwigu hydraulicznego
- d) kompleksowy remont maszynowni, szybu dźwigu i strefy drzwiowej dźwigu oraz strefy drzwiowej maszynowni - dostosowanie dla nowego dźwigu i wymogów przepisów aktualnie obowiązujących
- e) dostawa i montaż oraz rozruch dźwigu, dokumentacja powykonawcza, odbiór Urzędu Dozoru technicznego (UDT), w tym co najmniej: - dostawa i montaż oraz rozruch i regulacja dźwigu - wykonanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie dokumentacji odbiorczej do UDT - wykonanie pomiarów elektrycznych dla dźwigu - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szybu i maszynowni - odbiór UDT - wykonanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego
- f) Wykonawca zabezpieczy złom z demontażu, przewiezie komisyjnie złom do punktu skupu i niezwłocznie przekaze Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający odbiór złomu przez skup złomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu
- g) Wykonawca wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane, z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót, - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót, np. poprzez wykonanie ścianek zabezpieczających (śluz z drzwiami) w obrębie modernizowanego dźwigu, szybu windowego, - wykona i zapewni zabezpieczenie terenu robót, - wykona ogrodzenie tymczasowe terenu robót, - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe, - wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, - opracuje projekt organizacji robót i przedstawi go Zamawiającemu do uzgodnienia
- h) ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt, - przekaze: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

i) wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót

2. MATERIAŁY

2.1. Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

2.2. Podstawowe parametry dźwigu po modernizacji :

- a) winda/dźwig osobowa w szybie betonowym
- b) dojście jednostronne
- c) 6 przystanków- ilość drzwi szybowych 6
- d) wymagany udźwig minimum 630kg
- e) wysokość podnoszenia 20,00 m
- f) wymiary kabiny min – 1100mm x 1400mm x 2170mm
- g) drzwi kabinowe teleskopowe o szerokości w świetle 900mm
- h) wymiary szybu windowego około 1600mm x 1850mm
- i) rodzaj napędu silnik regulowany częstotliwościowo
- j) sterowanie elektroniczne
- k) wykończenie wnętrza kabiny ściany i sufit stal nierdzewna szczotkowana, lustro, oświetlenie górne punktowe LED, podłoga guma, cokoły stal szczotkowana, piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, zjazd na przystanek ewakuacyjny po sygnale pożarowym

3. WYKONANIE ROBÓT I MONTAŻ

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie obiektu Zamawiającego. Rozpoczęcie montażu nastąpi po przekazaniu harmonogramu.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnień tynków, naprawy ścian i prace malarskie wynikające – powstałe na skutek realizowanych prac modernizacyjnych.

AMW REWITA Sp. z o.o.