

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - analogia- komin obudowany budynkiem - do wysokości umożliwiającej założenie deskowania otworu powstałego po rozbiórce górnej części komina 15,5*2,1*2,1	m ³ m ³	68,355	
				RAZEM	68,355
3	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych; średnica otworu w podłożu 12 mm 80	szt. szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 2,1*2,1	m ² m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0,034	t t	0,034	
				RAZEM	0,034
6	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 4,41	m ² m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
7	KNR-W 4-01 0519-02 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 4,41	m ² m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
8	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 68,355	m ³ m ³	68,355	
				RAZEM	68,355
10	Analiza Własna	Utylizacja gruzu 314,22	t t	314,220	
				RAZEM	314,220
11	KNR 4-04 0801-04	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie V kondygnacji 11	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNR 4-04 0815-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu V kondygnacji 600	kg kg	600,000	
				RAZEM	600,000
13	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km 0,6	t t	0,600	
				RAZEM	0,600