

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Lutocin ul. Marii Konopnickiej
INWESTOR : Wójt Gminy Lutocin
ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin ul. Poniatowskiego 1
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1 0111-01		równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.430	
		0.43		RAZEM	0.430
2		Roboty ziemne			
2 KNR 2-31		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (250m x 1,0m)	m ²		
d.2 0102-01		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3 KNNR 6		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ - kanalizacja sanitarna	m ³		
d.2 1305-01		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
4 KNNR 6		Regulacja pionowa zaworu wody dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.2 1305-01		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3		Podbudowa			
5 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3 0114-01		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4		Nawierzchnia			
6 KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm na kruszywie	m ²		
d.4 0310-01		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
7 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4 0309-02		1290	m ²	1290.000	
				RAZEM	1290.000
5		Pobocza			
8 KNR 2-31		Pobocze z kruszywa naturalnego - pospółki o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5 0202-09		840	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.43		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
2	KNR 2-31 0102-d.2 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (250m x 1,0m)	m ²	250		
3	KNNR 6 1305-d.2 01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - kanalizacja sanitarna	m ³	0.7		
4	KNNR 6 1305-d.2 01	Regulacja pionowa zaworu wody dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m ³	0.1		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Podbudowa				
5	KNR 2-31 0114-d.3 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	250		
Razem dział: Podbudowa						
4		Nawierzchnia				
6	KNR 2-31 0310-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm na kruszywie	m ²	250		
7	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1290		
Razem dział: Nawierzchnia						
5		Pobocza				
8	KNR 2-31 0202-d.5 09	Pobocze z kruszywa naturalnego - pospółki o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	840		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Roboty przygotowawcze							
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji po- wykonawczej	km	0.43					
Razem dział: Roboty przygotowawcze									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Roboty ziemne							
2 KNR 2-31 d.2 0102-01		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (250m x 1,0m)	m ²	250					
3 KNNR 6 d.2 1305-01		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - kanalizacja sanitarna	m ³	0.7					
4 KNNR 6 d.2 1305-01		Regulacja pionowa zaworu wody dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m ³	0.1					
Razem dział: Roboty ziemne									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Podbudowa							
5	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - war- stwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	250					
Razem dział: Podbudowa									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Nawierzchnia							
6 KNR 2-31 d.4 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- micznych grysowych - warstwa wiążąca as- faltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm na kruszywie	m ²	250					
7 KNNR 6 d.4 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- micznych asfaltowych o grubości po za- gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1290					
Razem dział: Nawierzchnia									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Pobocza							
	8 KNR 2-31 d.5 0202-09	Pobocze z kruszywa naturalnego - pospół- ki o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	840					
Razem dział: Pobocza									
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu									

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty ziemne						
3	Podbudowa						
4	Nawierzchnia						
5	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości 430m od skrzyżowania z drogą powiatową (Lutocin - Elżbiecin - Jonne) do ostatniej zabudowy. Istniejąca nawierzchni o szerokości 3,00m została przez budowę kolektora sanitarnego miejscami zniszczona ze względu na jego lokalizację częściowo w jezdni, w celu poprawienia przejezdności po tej ulicy zostanie odtworzona istniejąca nawierzchnia i ułożona warstwa ścieralna na długości 430m o szerokości 3,00m oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym pospółką o szerokości 1,00m na długości 430m strona lewa i 410m strona prawa.