

Projektowane rzędne wysokościowe:
164,00mnpm (±0,00m) – rzędna terenu przed wejściem do budynku magazynowego
164,18mnpm (+0,18m) – rzędna posadzki budynku magazynowego
162,80mnpm (–1,20m) – rzędna posadowienia budynku magazynowego
163,90mnpm (±0,00m) – rzędna terenu przed wejściem do kontenera kasy biletowej
164,02mnpm (+0,12m) – rzędna posadzki kontenera kasy biletowej
163,60mnpm (–0,30m) – rzędna posadowienia podwalin kontenera kasy biletowej
163,79mnpm (–0,98m) – rzędna posadowienia ław pod trybuny N1 i N2
162,65mnpm (–0,98m) – rzędna posadowienia ław pod trybuny P
162,72mnpm (–1,05m) – rzędna posadowienia murów oporowych

LEGENDA:

A – Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią syntetyczną
B – Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej pole gry 64x105m
C – Skocznia do skoku w dal i trójskoku z nawierzchnią syntetyczną
D – Rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią mineralną
E – Rzutnia do rzutów oszczepem z nawierzchnią syntetyczną
F – Boisko do piłki siatkowej plażowej 12x22m, nawierzchnia piaszczysta
G – Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej 26x58m
H – Zespół dwóch kortów tenisowych 27,78x36,57m
i – Istniejący budynek magazynowy
J – Projektowny budynek magazynowy
K – Istniejący budynek z zapleczem dla sportowców
L – Wiata przeszklona dla sędziów i komentatora Ia, wym. 2,6x4m
M – Kontener kasy biletowej, wym. 2,44x2,99m
N1 – Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 261 miejsc (1szt.)
N2 – Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 216 miejsc (2szt.)
P – Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 124 miejsca (2szt.)
R – Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 28 miejsc (2szt.)
S – Przenośna wiata stadionowa dla 16 zawodników (2szt.)

– granica działek nr 340, 365/22, 365/27
– ogrodzenie terenu, stalowe, panelowe, wys. 2,2m
– ogrodzenie bieżni, stalowe, panelowe, wys. 1,2m
– balustrada bezpieczeństwa wys. 1,2m
– ogrodzenie boiska piłkarskiego, stalowe, panelowe, pełniące rolę piłkochytu, wys. 4,08m
– mury oporowe, żelbetowe
– palisada betonowa gł. 12mb
– drzewa przewidziane do wycinki (decyzja na wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego)
– kostka betonowa gr. 8cm
– kostka betonowa gr. 6cm
– maszty flagowe 3szt.
– sportowe szczelinowe korytko liniowe
– sportowe szczelinowe korytko liniowe z krawędzią trawnikową
– korytko odwodnienia liniowego
– skarpy przewidziane do likwidacji
– wpust deszczowy

LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA:

M...	Maszt oświetleniowy o wysokości 11m z trzema oprawami JMT-400W asymetrycznymi
S...	Słup oświetleniowy h=5m z oprawą parkową LED
	Projektowana trasa kablowa eletroenergetyczna
	Projektowana osłona rurowa
ST...	Studzienka sportfix z pokrywą przeznaczoną pod ruch pieszy typu np. typu W 7460 i nasadą 7400 produkcji Hauraton
	Projektowana trasa kabli sterowniczych w postaci trzech rur PCVØ110
SP	Szafka pomiarowa - zabuduje dostawca energii elektrycznej
R1	Rozdzielnica główna obiektu - złącze kablowe
R2	Rozdzielnica elektryczna - złącze kablowe z tablicą oświetlenia terenu
ROS	Rozdzielnica elektryczna oświetlenia sportowego
QPM	Wyłacznik pożarowy budynku magazynu
TK	Tablica elektryczna kasy
TWS	Tablica elektryczna wiaty sędziowskiej
PWZ	Pompownia wody do zraszaczy
	Projektowana trasa kabli sterowniczych zaworów zraszaczy - układać w rurach ochronnych równolegle do instalacji wodnej zraszaczy
	Zraszacz z elektrozaworem/zraszacz bez elektrozaworu
	Elektrozawór grupowy zraszaczy
	Projektowana trasa kabli głośnikowych w gruncie, w rurze PCVØ110
	Projektowana trasa kabli głośnikowych w gruncie
	Projektowana trasa kabli głośnikowych po konstrukcji trybun
SG...	Słup o wysokości 4m z głośnikami
	Zestaw głośnikowy

LEGENDA BRANŻA SANITARNA:

	–projektowana kanalizacja deszczowa PCV ø160,200,250,315
	–projektowana kanalizacja sanitarna PCV ø160
	–projektowane przyłącze wodociągowe PEHD Dz 90mm
	–projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego PEHD Dz 110mm
	–istniejące przyłacze wodociągowe –do likwidacji
	–instalacja zasilenia zraszaczy PEHD Dz 63mm wraz z okablowaniem sterującym
	–instalacja zasilenia zraszaczy PEHD Dz 63mm
R1–18	–zraszacz przekładniowy typu Eagle 900/950E
Z1–11	–zraszacz przekładniowy 5004 Plus PC
SW, SW1	–studzienka wodomierzowa ø2000mm
Pp	–stacja podwyższenia ciśnienia instalacji zraszaczy w studni żelbetowej szczelnej ø2500, H=2,5m
ZE1	–zawór elektromagnetyczny typu 150 PGA
	–zasuwa odcinająca 2"
W1	–wpust uliczny deszczowe z wiaderkiem osadnikowym
	–studnia deszczowa betonowa ø1200/1000
	–studnia deszczowa systemowa inspekcyjna PCV ø425mm
S01–3	–studnia drenarska, napowietrzająca ø315mm
ST1–8	–studzienka odwodnienia liniowego z krawędzią trawnikową
	–studnia kanalizacji sanitarnej betonowa ø1200

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com			Branża: budowlana	Skala: 1:500
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4	Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ZINA 1 17–200 HAJNÓWKA		Data: marzec 2015	Nr rys. 02.1PZT
	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Uprawnienia: 66/07/DOIA	Podpis:	
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE – RYSUNEK POGLĄDOWY	Sprawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz	Uprawnienia: 36/07/DOIA	Podpis:	
	Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej: inż. Witold Jaśkiewicz	Uprawnienia: 127/DOŚ/04	Podpis:	
	Sprawdzający branży konstrukcyjno–budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski	Uprawnienia: 8/DOŚ/11	Podpis:	