



BRAMKA 7,32x2,44m DO PIŁKI NOŻNEJ, ALUMINIOWA PRZEDŁUŻANA Z ODCIĄGAMI – DLA SENIORÓW

15	2	Śruba M8x55
14	14	Nakrętka M8
13	14	Podkładka sprężysta 8,5
12	14	Podkładka 8,5
11	12	Śruba M10x25
10	2	Gniazdo słupka
9	2	Gniazdo masztu
8	2	Maszt
7	50	Zaczn. siatki
6	2	Uchwyt ramy
5	1	Rama mocująca siatkę
4	2	Naroznik
3	1	Poprzeczka kpl.
2	1	Słupek prawy kpl.
1	1	Słupek lewy kpl.



Widok "W"
Podz. 1:40

Podz. 1:40



BRAMKA DO PILKI NOŻNEJ (2szt.):

- Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużona o wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewnętrznie ściankach. Wszystkie elementy złączne bramki są cynkowane. Bramka wyposażona w odcigi napinające siatkę oraz tulejki do ich obsadzenia. W skład bramki wchodzi również komplet poprzeczek dających przytrzymać siatkę przy podłożu. Cała bramka jest malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużona spełnia wszystkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748–2001. Bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. W skład bramki wchodzi: rama bramki do piłki nożnej, poprzeczka dolna przytrzymaająca siatkę, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujące poprzeczkę dolną do podłoża oraz odcigi do naprężania siatki wraz z tulejkami (szt. 2).
 - Siatka na bramkę. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, głębokość góra/dół 200 cm, oczko 10x10 cm, bezwęzłowa. Grubość spłotu 4 mm.
 - Tuleje stalowe o wymiarach 13,3 cm x 46 cm, gr. ścianki 3 mm. Cynkowana. Tuleje umożliwiają montaż i demontaż bramek. Tuleja z dekielkiem.
- (np. firmy POLSPORT lub równoważny).

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Ilinciki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 696 486 906, ambud@gmail.com		Brano:	Skala:
		budowlana	%
Investycja:	Investor: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻYNA 1 17-200 HAJNÓWKA	Data: marzec 2015	Nr rys. 10A
BUDOWA Z PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNÓWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4		Podpis:	
Upewnienie:		66/07/D0/A	
Swojdrojcy branzy architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz			
Upewnienie:		36/07/D0/A	
Tytuł rysunku: BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ			