

BI.271.1.2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV”

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

Zamawiający określił parametry dla sztucznej trawy, które wskazują na konkretny produkt oraz konkretnego producenta trawy syntetycznej. Jednocześnie Zamawiający wskazał katalog dokumentów dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Zestawienie powyżej wymaganych parametrów i dokumentów powoduje, że występuje tylko jeden produkt spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach i dokumentach jak poniżej:

Trawa spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for the Football Turf (wersja 2015):

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 8900/m²
3. ilość włókien min 106.000/m²
4. waga całkowita min 3100 g/m²
5. waga włókna min 1700 g/m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.600
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 70N
10. przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 1600 mm/h
13. typ trawy: monofil
14. rodzaj trawy: polietylen
15. trawa tuftowana
16. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej potwierdzające spełnienie wymagań:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality (dostępny na www.FIFA.com).
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta
- c) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- f) Certyfikat FPP dla producenta trawy
- g) Certyfikat Quality Pro dla nawierzchni

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego przedłożenia referencji za okres ostatnich 5 lat w zakresie wykonania min 3 boisk piłkarskich o powierzchni min 1800 m² każde.

Odp. Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako produktu równoważnego sztucznej trawy o niżej wymienionych parametrach:

- Kolor: zielony
- Wykorzystanie: piłka nożna
- rodzaj włókna: monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polipropylen
- wysokość włókna trawy: 55mm
- gęstość pęczków: 7950/m²
- Waga włókna – 1,899 g /m²
- Siła wrywania pęczka trawy – 57 N
- gęstość włókien: monofilowych 127000/m² i fibrylowanych 15900/m²
- Dtex: dwa rodzaje włókien - monofilowe 13200 oraz fibrylowane 6600
- Grubość włókna: 400mikronów dla monofilu i 60 mikronów dla fibrylu

Zastosowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

=kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY PRO.

= Badania lub deklaracja na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2015,

= karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= atest PZH dla oferowanej nawierzchni

= autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

=badania reakcji na ogień dla oferowanej trawy wg normy EN 13501-1 z wynikiem powyżej Bfl-s1 wykonane przez akredytowane laboratorium

=Próbka 20x30cm oferowanej trawy

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA 2 star dla obiektu z w/w nawierzchnią.

Pragniemy poinformować iż certyfikat FIFA wydawany jest dla całego obiektu , nie potwierdza on żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymagalności tego dokumentu.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymagalności tego dokumentu.

Pytanie

Wnosimy o usunięcie żądania przez Zamawiającego posiadania przez producenta certyfikatu FFP. FIFA nie kontroluje produkcji , nie podaje wytycznych co do procesu produkcyjnego i na nią nie wpływa.

FIFA opracowała wytyczne co do parametrów sztucznej trawy, ale jest on ogólnie dostępny i nie ma konieczności przynależności do organizacji FIFY, żeby produkować trawę zgodnie z ich wytycznymi.

Uzyskanie certyfikatu wiąże się z zaplaceniem składki i zapisaniem do grupy FIFA. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymagalności tego dokumentu dla producentów sztucznej nawierzchni trawiastej.

Odp. Zamawiający odstępuje od żądania tego dokumentu.

Wniosek 1

Zamawiający wskazał szczegółowe parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA. Wskazanie tak wielu szczegółowych parametrów może wskazywać na konkretną nawierzchnię, co ogranicza możliwość zaoferowania produktów, które jakościowo nie odbiegają od określonych w specyfikacji, a nawet je przewyższają i są z powodzeniem stosowane na całym świecie.

W ten sposób Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania dla firm, które posiadają w swojej ofercie inne równie dobre, ale różniące się (minimalnie) poszczególnymi parametrami.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu, który spełnia wysokie wymagania jakościowe – potwierdzone badaniami zgodnie z aktualnymi wymaganiami FIFA i uzyskaniem certyfikatów FIFA Quality/Quality Pro (np. certyfikat FIFA Quality Pro w Mielcu z 2017 r.) - i posiada następujące parametry równoważności:

1. Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen
2. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
3. Wysokość włókna: min 60 mm
4. Ilość pęczków na m² – min. 9500
5. Ilość włókien na m² – min. 114 000
6. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
7. Grubość włókna – min. 390 µm
8. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 54 N
9. Siła złączeń niepostarzonych – min. 124 N/100mm
10. Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2900 g

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulatu gumowy SBR (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).

Oferowana nawierzchnia posiada dokumenty potwierdzające jakość:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta;
- Kartę techniczną granulatu wypełnienia oraz jego próbkę w ilości ok. 50 g;
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i granulatu;
- Raport z badań dotyczący nawierzchni, tj. trawy syntetycznej, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com);
- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;
- certyfikat FIFA 2 Star (FIFA QUALITY PRO) dla sztucznej trawy;
- dokument potwierdzający posiadanie przez producenta trawy syntetycznej statusu FIFA Licensed Producer (FLP)

Zgoda na powyższe zapewni zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z pewnością spełni oczekiwania zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie ograniczy konkurencyjności postępowania.

Odp: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienioną technologię nawierzchni ze sztucznej trawy.

Wniosek 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta trawy syntetycznej statusu FIFA Preferred Producer (FPP) i dopuszczenie producenta trawy, który posiada licencję FIFA na swoje produkty (Producent licencjonowany przez FIFA). Wymóg posiadania statutu FPP stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż grupa preferowanych producentów FIFA jest wąska i ograniczona : posiadanie statusu FPP jest związane wyłącznie z (płatną) przynależnością producenta do określonej grupy, **nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanej nawierzchni, więc dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FPP nie jest dokumentem, którego zamawiający może żądać na potwierdzenie, że oferowane roboty/materiały spełniają wymagania wskazane w specyfikacji.** Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję wykonawcy.

Wniosek 3

W związku z tym, że Zamawiający prowadzi już czwarte postępowanie na realizację przedmiotowej inwestycji, wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania nr 1 na 15 listopada 2019 r. Zakres robot jest na tyle szeroki, że utrzymanie terminu realizacji na 30 sierpnia 2019 r. staje się nierealny do zachowania.

Odp. Zamawiający zmienia termin realizacji zadania nr 1 na dzień 30.10.2019 r.

Wniosek 4

Wnosimy o dopuszczenie fakturowania raz w miesiącu na podstawie harmonogramu-rzeczowo finansowego zaakceptowanego przez zamawiającego. Biorąc pod uwagę wartość całego Zamówienia oraz złożoność robót koniecznych do jego wykonania, wykonawcy trudno będzie w sposób harmonijny i bezpieczny wykonać zadanie na warunkach płatności wskazanych przez Zamawiających (1 faktura przejściowa po wykonaniu 50%). Poza tym podtrzymanie przez Zamawiającego obecnych warunków płatności może skutkować znacznym zwiększeniem ceny za wykonanie zadania lub nawet brakiem chętnych do wykonania Zamówienia.

Odp. Dopuszcza się fakturowanie raz w miesiącu na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego – dot. zad. nr 1.

Wniosek 5

Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną bieżni LA ma zostać wykonana zgodnie z rewizją do projektu tj. beton C20/25, folia PE, miał kamienny 2-3 cm, kruszywo 0-31,5mm gr.15cm, piasek gr. 15cm. Na rysunku projektowym A17 widnieje zupełnie inny przekrój podbudowy.

Odp: Podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w rewizji do projektu.

Wniosek 6

Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowa pod nawierzchnię z trawy naturalnej ma być wykonana zgodnie z rewizją do projektu, na rysunku projektowym A17 widnieją zupełnie inne warstwy.

Odp: Zamawiający potwierdza, że podbudowa pod nawierzchnię z trawy naturalnej ma być wykonana zgodnie z rewizją do projektu.

Wniosek 7

Prosimy o informację czy pod boiskiem ze sztucznej nawierzchni trawiastej, pod kortami tenisowymi, pod nawierzchnią chodników ma zostać wbudowana geowłóknina separująco – wzmacniająca 200g/m². Widnieje ona w opisie oraz na rysunku projektowym nr 17A, jednak brak tej pozycji w przedmiarze.

Odp: W wycenie należy ująć wbudowanie geowłókniny separująco-wzmacniającej.

Wniosek 8

Zgodnie z rysunkiem 13A oraz 01.1PZT wokół kortów tenisowych widnieją piłkochwyty wysokości 3m w ilości ok. 80mb (30m+3m+6,49m+6,49m+6,49m+27,78m) + 32,65mb wewnątrz kortów. W przedmiarze widnieje jedynie pozycja wewnątrz kortów. Czy piłkochwyty 3m wokół kortów ok. 80mb jest również przedmiotem tego zadania, czy nie jest do wykonania w tej części realizacji inwestycji?

Odp: W wycenie należy ująć wykonanie 460m² piłkochwyków.

Wniosek 9

Prosimy o potwierdzenie że wszystkie bramy i furtki mają zostać wykonane w kolorze żółtym RAL 1028 – taka informacja widnieje w projekcie arch-bud.

Odp: Kolorystyka wszystkich bram oraz furtek ewakuacyjnych musi być wykonana w kolorze żółtym – RAL 1028.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.Czy projektowane rury drenarskie fi 80 to rura drenarska fi 92/80, natomiast rura fi 125 to rura drenarska 125/113 ?

Odp: Tak

2.Czy projektowany drenaż i zbieracz mają być w oplocie, jakim ?

Odp: Projektowany drenaż i zbieracz mają być w oplocie z włókniny polipropylenowej.

3.Prosimy o podanie długości nitek drenarskich i zbieraczy dla boiska treningowego i siatkówki plażowej. Na rysunku 1/1 IS podano tylko dla boiska głównego.

Odp: Ilości oraz przekroje drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT.

4.Prosimy o podanie długości nitek drenarskich i zbieraczy dla kortów tenisowych. Na rysunku 1/1 IS podano tylko dla boiska głównego.

Odp: Ilości oraz przekroje drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT.

5.Prosimy o podanie średnic zbieraczy drenażu boiska treningowego, boisk siatkówki plażowej i kortów. Na rysunku 1/1 IS nie podano.

Odp: Średnica zbieraczy min. 125 mm.

6.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje po trasie odcinków kanalizacji deszczowej Sd5-Sd6-Sd8. W dokumentacji brak.

Odp: Profile są elementem projektu.

7.Prosimy o podanie średnic i konstrukcji studni Sd6,Sd7,Sd8. Prosimy o podanie średnic, konstrukcji i zagłębienia studni So1,So2,So3. W dokumentacji brak.

Odp: Typy studni są podane na rysunkach, studnie S01, S02, S03 to studzienki napowietrzające z tworzywa sztucznego.

8.Prosimy o podanie średnic i długości odprowadzenia wód drenażowych z boiska treningowego i boisk siatkówki plażowej do studni S4. Czy mają być odprowadzone przez trójniki na zbieraczu, bez zastosowania studzienek ?

Odp: Średnice oraz ilości drenażu są podane na rys. nr 1/1-IS oraz 01PZT. Odprowadzenie przez włączenie do projektowanych studni lub poprzez zastosowanie trójników.

9. Prosimy o zamieszczenie przekroju drenażu dla poszczególnych boisk, różnią się nawierzchniami i podbudowami. W dokumentacji zamieszczono w pliku 2018.07.30. REWIZJA DO PROJEKTU_KOMPLEKS HAJNÓWKA.pdf tylko przekrój dla boiska głównego o nawierzchni z trawy naturalnej.

Odp: drenaż wykonać zgodnie z dokumentacją.

10. Prosimy o informację, do jakiego zadania przypisana jest przebudowa wodociągu na odcinku w15-w20.

Odp: Tak

11. Prosimy o zamieszczenie przekroju po trasie wodociągu na odcinku w8-w9-w10-w11-w12 oraz w12-w13-w14. W dokumentacji brak. Co oznacza SZ ? W legendzie rysunku 1/1-IS brak, prosimy o podanie szczegółów.

Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

12. Prosimy o podanie długości i średnic odprowadzenia wód opadowych z koła do pchnięcia kulą, desek do skoku w dal i trójskoku, w dokumentacji brak

Odp: Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi dostawcy urządzenia lekkoatletycznego.

13. Na rysunku 1/1-IS między sekcjami trybun pokazano odprowadzenia kanalizacji deszczowej do studni Sd11 i Sd12. Prosimy o podanie średnic i długości. Czy odprowadzenia obsługują odwodnienie liniowe wzdłuż u podstawy trybuny ? Prosimy o podanie długości i parametrów technicznych odwodnienia. W dokumentacji opisano tylko odwodnienie liniowe bieżni okólnej z podaniem parametrów poszczególnych odcinków.

Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie odwodnienia linowego bieżni okólnej dowolnego producenta do stosowania na stadionach lekkoatletycznych posiadającego certyfikat IAAF o parametrach nie gorszych od projektowanych, z korytami z tworzywa lub polimerobetonu ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego odwodnienia liniowego o innych parametrach technicznych niż te opisane w dokumentacji technicznej.

15. W dokumentacji zastosowano instalację zraszania w oparciu o konkretne rozwiązanie, konkretnego producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zraszaczy firmy Perrot posiadającej certyfikaty IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych, o parametrach znacznie lepszych od zawartych w dokumentacji. Zastosowanie alternatywnego systemu znacznie ograniczy ilość wymaganych zraszaczy, pozwoli zastosować zraszacze z wbudowanymi zaworami elektromagnetycznymi, co uprości obsługę i zapewni znacznie większą niezawodność działania.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zraszaczy firmy Perrot pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia projektu zmian przez nadzór autorski.

16. Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów i urządzeń instalacji zraszania (długości i przekroje kabli sterowniczych, długości rur PE-HD, wykaz zraszaczy z podaniem parametrów, opisanie systemu sterowania z wykazem elementów składowych, podaniem rodzaju czujnik) W dokumentacji brak.

Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

17. Prosimy o informację do którego zadania przypisana jest przebudowa kanalizacji deszczowej PVC 315 na odcinku Si1-Si5 ? Prosimy o podanie średnic i rodzaju studni istniejących podlegających przebudowie. Czy przebudowa ogranicza się do regulacji wysokościowej włączów studni ?

Odp: Należy wykonać kanalizację na odcinku Si1-Si5. Stara infrastruktura kanalizacyjna ma zostać rozebrana i zutylizowana. Wszystkie pozostałe dane są na rysunkach w dokumentacji.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kanalizacji sanitarnej dla Zadania 1 jest wykonanie odprowadzenia z obiektu J do Ski. Prosimy o podanie rodzaju i średnicy istniejącej studni.

Odp: Jest to w zakresie zadania.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Zadania 1 przyłączy wodociągowe obejmuje zakres w1-SW-SW1-PP oraz w7-w15-w8-w9-w10-w11-w12-SZ oraz w11-w13-w14.

Odp: Jest to w zakresie zadania.

20. Prosimy o podanie standardu białego montażu i armatury w projektowanym budynku magazynowym. Czy zlewozmywak ma być na szafce, a biały montaż na stelażach?

Odp: Standard typowy dla obiektów użyteczności publicznej. Końcowe ustalenia należy dokonać z użytkownikiem obiektu.

21. Prosimy o zamieszczenie wykazu orurowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z podaniem długości poszczególnych rur.

Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

22. Prosimy o zamieszczenie szczegółu wyprowadzenia pionu kanalizacyjnego. Czy na dach, czy zastosować zawór napowietrzający?

Odp: Należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania instalacji sanitarnych.

23. Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zasilania napowietrznego oraz zabudowę szafy pomiarowej i jej zasilenie wykona dostawca energii elektrycznej i ten zakres nie jest przedmiotem przetargu dla Zadania 1.

Odp: Zakres nie ujęty w postępowaniu przetargowym.

24. Prosimy o zamieszczenie wykazu okablowania z podaniem długości dla instalacji oświetlenia stadionu, instalacji wewnętrznej budynku magazynowego, instalacji monitoringu, nagłośnienia i instalacji odgromowej.

Odp: Wszystkie potrzebne dane są zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania?

Odp. Zmienia się termin wykonania zadania nr 1 na dzień 30.10.2019 r.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż parametr grubości oferowanej nawierzchni poliuretanowej ma być zgodny z parametrem grubości określonym w certyfikacie produktowym IAAF wydanym dla tej nawierzchni?

Odp. Zamawiający potwierdza, że parametr grubości oferowanej nawierzchni poliuretanowej ma być zgodny z parametrem grubości określonym w certyfikacie produktowym IAAF wydanym dla tej nawierzchni.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż parametry techniczne nawierzchni sztucznych oferowanych przez Wykonawców mają być tożsame z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej tzn. spełniać wymogi Zamawiającego w pełnym zakresie?

Odp. Zamawiający potwierdza, że parametry techniczne nawierzchni sztucznych oferowanych przez wykonawców mają być tożsame z parametrami wymaganymi przez zamawiającego w dokumentacji projektowej, tzn. spełniać wymogi zamawiającego w pełnym zakresie.

Ponad to zamawiający informuje, że rezygnuje się z uzyskania przez wykonawcę certyfikatu min. FIFA 2 Star, które to żądanie określono w opisie projektu budowlanego cyt. „Boisko syntetyczne należy po zakończeniu poddać stosownym testom i uzyskać certyfikat min. FIFA2 Star”.

Burmistrz
Jerzy Sirak