

**Kosztorys ofertowy - ul. Białowieska**

| Lp.   | Podstawa                                | Opis  | j.m. | Ilość    | Cena | Wartość |
|---|---|---|------|----------|------|---------|
| <b>1</b>  |   | <b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>  |      |          |      |         |
| <b>1.1</b>  |   | <b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |      |          |      |         |
| <b>1.1.1</b>  |   | <b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>   |      |          |      |         |
| 1.1.1.1   | KNR 2-01<br>0119-03                     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km   | 0,40     |      |         |
| <b>Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>                                |   |   |      |          |      |         |
| <b>1.1.2</b>  |   | <b>D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>  |      |          |      |         |
| 1.1.2.1   | KNR AT-03<br>0101-02                    | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  | m    | 14,00    |      |         |
| 1.1.2.2   | KNR AT-03<br>0102-04<br>kalk.<br>własna | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odl. do 3 km (materiał zamawiającego)   | m3   | 13,92    |      |         |
| <b>Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>   |   |   |      |          |      |         |
| <b>Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |   |   |      |          |      |         |
| <b>Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>   |   |   |      |          |      |         |
| <b>2</b>  |   | <b>CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC</b>   |      |          |      |         |
| <b>2.1</b>  |   | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>  |      |          |      |         |
| <b>2.1.1</b>  |   | <b>D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>  |      |          |      |         |
| 2.1.1.1   | KNR 6<br>0108-02                        | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1  | t    | 184,45   |      |         |
| <b>Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza</b>         |   |   |      |          |      |         |
| <b>2.1.2</b>  |   | <b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>  |      |          |      |         |
| 2.1.2.1   | KNR 6<br>0309-02                        | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm  | m2   | 2 769,00 |      |         |
| <b>Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>                     |   |   |      |          |      |         |
| <b>2.1.3</b>  |   | <b>D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi</b>  |      |          |      |         |
| 2.1.3.1   | wycena indywidualna                     | Ułożenie geosiatki Glasstex®Patch™ 880 lub innej o równoważnych właściwościach i parametrach technicznych wraz z uszczelnieniem spękań masą asfaltową | m2   | 170,00   |      |         |
| <b>Razem dział: D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi</b> |   |   |      |          |      |         |
| <b>Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>   |   |   |      |          |      |         |
| <b>2.2</b>  |   | <b>INNE ROBOTY</b>  |      |          |      |         |
| 2.2.1   | KNR 2-31<br>1406-03                     | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - stałych   | szt. | 2,00     |      |         |
| 2.2.2   | KNR 2-31<br>1406-02                     | Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych  | szt. | 8,00     |      |         |
| <b>Razem dział: INNE ROBOTY</b>   |   |   |      |          |      |         |
| <b>Razem dział: CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC</b>                                  |   |   |      |          |      |         |
| Kosztorys netto   |   |   |      |          |      |         |
| VAT 23%   |   |   |      |          |      |         |
| Kosztorys brutto  |   |   |      |          |      |         |

Słownie:.....

..... zł

.....  
(miejscowość i data).....  
(podpis)