

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznikowej w Hajnówce.

| Lp. | Opis | Jedn mia | Ilość | Cen a zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|--|-------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CPV 45.23.21.30-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZENIA WODY BURZOWEJ | | | | |
| 1.1 | Roboty ziemne | | | | |
| 1.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,59 | | |
| 1.1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 795,16 | | |
| 1.1.3 | Dowóz piasku na wymianę gruntu oraz na zasypkę i obsypkę w stanie zagęszczonym | m3 | 409,97 | | |
| 1.1.4 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (z odkładu) | m3 | 409,97 | | |
| 1.1.5 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (z odkładu) | m3 | 409,97 | | |
| 1.2 | Roboty montażowe | | | | |
| 1.2.1 | Podłożę pod kanał i przykanaliki z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 530,00 | | |
| 1.2.2 | Kanał z rur PVC SN8 łączone na wcisk o śr.ze-wnętrznej 315 mm | m | 530,0 | | |
| 1.2.3 | Przykanaliki z rur PVC SN8 łączone na wcisk o śr.ze-wnętrznej 200 mm | m | 56,0 | | |
| 1.2.4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,0 m | stud. | 11 | | |
| 1.2.5 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - jezdniowe | szt. | 14 | | |
| 1.2.6 | Docieplenie kolektora płytami z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 700 - lub inne płyty o równoważnych parametrach technicznych grubości 50 mm na podsypce piaskowej | m2 | 70,20 | | |
| 1.2.7 | Przejsćie przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm (studnia D12) | szt. | 1 | | |
| 1.2.8 | Inspekcja telewizyjna kanałów | m | 530,0 | | |
| 1.2.9 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm | m | 530,0 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie:.....

..... zł

.....

(podpis)