

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**  
**przedmiar uzupełniający**

---

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe zewnętrzne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie obiektów budowlanych  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓW-  
CE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
ADRES INWESTYCJI : Hajnówka, ul. Rzeczna 3, dz. nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3  
INWESTOR : Gmina Miejska Hajnówka  
ADRES INWESTORA : ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-16

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-04-16

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>						
1		4510000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1.1			<b>Wykopy uzupełniające</b>			
1	451-1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi. Wykop gruntów nasypowych zalegających na badanym podłożu w postaci warstwy nasypów budowlanych. bezpośrednio pod powierzchnią terenu lub istniejącym utwardzeniem placu, lokalnie na głębokości, tj. do 1,4 - 1,7m ppt. <pod płytę>18,0*17,5*(1,7-0,4) <pod kl. sch>7,5*6,0*(1,7-1,45) <pod ścianki płyty>(17,5+17,0)*2*(1,1+2,5)/2*(1,7-1,05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  409,500 11,250 80,730	
					<b>RAZEM</b>	<b>501,480</b>
2	451-1	KNR-W 2- 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - z mieszanki żwirowo-piaskowej, zagęścić warstwami mechanicznie do Js 0,98 poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  501,480	
					<b>RAZEM</b>	<b>501,480</b>
3	451-1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  501,480	
					<b>RAZEM</b>	<b>501,480</b>
1.2			<b>Odwodnienie</b>			
4			Odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	kpl		
d.1.			1	kpl	1,000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>