

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

data opracowania mapy: 19.06.2017 ark. mapy zas.13d2;13b4;14c1;14a3

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Pracy.: 92/2017
Miejscowość		m.Hajnówka-Lipiny
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200501_1;200506_2
	nazwa	m.Hajnówka ; gm.Hajnówka
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200501_1_0001;200506_2_0009
	nazwa	m.Hajnówka ; Lipiny
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	układ 2000
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		- - - - - -
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji powykonawczej.

USŁUGI GEODEZYJNO-INFORMATYCZNE GEOINFO Tadeusz Mazurczyk 15-301 Białystok
NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy data i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ**

Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
1030	Położony w drodze nr 730/3-ul.3-go maja

UWAGA!
Dokonano przeskalowania mapy do celów projektowych na potrzeby projektu wykonawczego.

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

Projekt uzgodniono z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce
dn. 04.08.2017r.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja w Hajnówce uzgodniono z PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce.
04.08.2017.

ul. Słowackiego 29
tel. (085)8733032, 6833030, fax873303

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - wg odrębnego opracowania
- nawierzchnia parkingów z bet. kostki brukowej koloru szarego - wg odrębnego opracowania
- nawierzchnia zjazdów publicznych z bet. kostki brukowej koloru czerwonego - wg odrębnego opracowania
- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru szarego - wg odrębnego opracowania
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z bet. kostki brukowej koloru grafitowego - wg odrębnego opracowania
- nawierzchnia zatok autobusowych z bet. kostki brukowej koloru szarego - wg odrębnego opracowania
- pasy zieleni - wg odrębnego opracowania
- krawężnik betonowy 15x30cm - wg odrębnego opracowania
- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony - wg odrębnego opracowania
- obrzeże betonowe - wg odrębnego opracowania
- studzienka ściekowa z wpustem i przykanalikiem
- kanalizacja deszczowa
- wymiana istniejących zwięczeń studni sanitarnych na kręgi betonowe z pierścieniem odciążającym - wg odrębnego opracowania
- przebudowywany wodociąg w pasie drogowym ul. M.Reja - wg odrębnego opracowania
- kablowa linia oświetleniowa - wg odrębnego opracowania
- studnia kablowa
- kanał technologiczny - wg odrębnego opracowania
- słup telekomunikacyjny - wg odrębnego opracowania

ISTNIEJĄCE:

- słupy napowietrznej linii oświetleniowej do likwidacji
- kanalizacja deszczowa do likwidacji - wg odrębnego opracowania
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja telefoniczna
- kable energetyczne
- wodociąg

Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej	Rysunek nr: 1
Obiekt:	Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową: napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.	Data : 08.2017
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnówce.	Skala : 1:250

Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL0141/POOS/13		mgr inż. Wojciech Gołaszewski PDL/0140/POOS/10	