

Data opracowania: 2020-07-08

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana pokrycia i konstrukcji dachu

---

Adres obiektu budowlanego: 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 50

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 6

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. piłsudskiego 50 mieszkanie nr 9</a>		
1	KNR 4-01 0410-02		Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.25 mm	m2	51,45
			51,45		51,45000
			<a href="#">Dział nr 2. Mieszkanie nr 20.</a>		
2	KNR 4-01 0410-02		Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.25 mm	m2	27,93
			27,93		27,93000
			<a href="#">Dział nr 3. Korytarz</a>		
3	KNR 4-01 0410-0200		Wymiana podsufitki z desek z desek niestругanych grubości 25mm	m2	37,03
4	KNR 2-02 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa	m2	117,00
5	KNR 2-02 0613-0400		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	117,00
6	KNR 2-02 1110-0400		Ślepa podłoga grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	117,00
7	KNR 2-02W 1033-0300 analogia		Schody drewniane wejściowe na strych typu fakro	kpl	2,00
			<a href="#">Dział nr 4. Dach.</a>		
8	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- kalenica, okapy nad gzymsem, wiatrownice w lukarnach, obróbki desek czołowych, obróbki kominów.	m2	90,90
			15,0+30,0+16,0+4,0+25,9		90,90000
9	KNR 4-01 0535-0200		Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	409,50
10	KNR 4-01 0430-0500		Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	409,50
11	KNR 4-01 0430-0600		Rozebranie konstrukcji więźby dachowej prostej	m2	409,50
12	KNR 2-02W 0403-0500		Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, z tarcicy nasycanej. Pokrycie dachu płytami o rozpiętości 12,0 m	1 m2	409,50
13	KNR AT-09 0103-0200		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach. Rozstaw kontrłat - 0,80 cm, łąty iglaste nasycane 24x48 mm kl.II, na gwoździe budowlane	m2	409,50
14	KNR AT-09 0101-0300		Łacenie. Rozstaw łąt - 25 cm, łąty iglaste nasycane 24x48 mm kl.II, na gwoździe budowlane	m2	409,50
15	NNRNKB 202 0537-03		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łątach	m2	409,50
16	KNR 2-02 0409-06		Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- elewacje boczne + lukarny	m3	0,54
			0,142+0,4		0,54200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
17	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kalenica, kominy, obróbka od kalenicy do komina, obróbki na połączeniubłach trapezowych	m2	73,63
			15,16+25,9+2,25+30,32		73,63000
18	KNNR 2 1105-02		Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z kołnierzem	m2	0,33
			0,45*0,73		0,32850
19	KNR 0-18 2612-01 kalk. własna		Wykonanie lukarn	rg	25,00
			25		25,00000
20	KNR 2-02 0613-0600		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	102,00
21	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	102,00
22	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	604,80
23	KNR 19-01 0118-1300		Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi. na odległość 1km	m3	5,71
24	KNR 4-04 1101-0100		Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem	m3	3,25
25	Utylizacja gruzu -analiza indywidualna			m3	8,56