

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>Instalacje elektryczne</b>				
1 d.1	KNNR-W 9 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych - latarni parkowych	szt	4,000		
2 d.1	Kw	Demontaż 3 naświetlaczy zabudowanych w ziemi	kpl.	1,000		
3 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	64,000		
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m *- pod i nad kablem	m	400,000		
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	41,600		
6 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	260,000		
7 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	30,000		
8 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m	260,000		
9 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	170,000		
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	15,000		
11 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - LED 38W	szt.	15,000		
12 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.pr zew.	18,000		
13 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych linii nn - poprzecznik	szt.	3,000		
14 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - naświetlacz Led 20W	szt.	3,000		
15 d.1	Kw	Montaż gniazda 1-fazowego w słupie oświetleniowym	szt.	1,000		
16 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16	szt.	1,000		
17 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce - podłączenie gniazda w słupie	szt.ży ł	3,000		
18 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce - W istniejącej rozdzielnicy	szt.ży ł	3,000		
19 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	16,000		
20 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
21 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	18,000		
<b>Razem dział: Instalacje elektryczne</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						