

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.23.24.10-9 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY				
1.1		Roboty ziemne				
1.1.1	analiza własna	Wytyczenie trasy ułożenia przyłącza wodociągowego	m	8,00		
1.1.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład.	m3	7,70		
1.1.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV	m3	34,80		
1.1.4	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m3	2,00		
1.1.5	KNR 2-01 0207-03	Dowóz piasku na wymianę gruntu oraz na zasypkę i obsypkę w stanie zagęszczonym	m3	3,20		
1.1.6	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (z odkładu)	m3	36,80		
1.1.7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (z odkładu)	m3	36,80		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.2		Roboty montażowe				
1.2.1	KNR 2-18 0501-03	Podłoże pod kanał i przykanaliki z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	6,40		
1.2.2	KNNR 4 1009-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 32 mm	m	8,00		
1.2.3	KNNR 4 1702-01 analogia	Opaska 80/32 z zasuwą klinową z uszczelnieniem miękkim na rurociągu żeliwnym o śr. 80 mm	szt.	1,00		
1.2.4	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - studnia wodomierzowa	stud.	1,00		
1.2.5	KNNR 4 0122-06	Wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1,00		
1.2.6	KNNR 4 0130-02	Montaż zaworów zwrotnych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,00		
1.2.7	KNNR 4 0140-02	Montaż wodomierza skrzydełkowego o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1,00		
1.2.8	KNNR 4 1119-05	Montaż źródła ulicznego o stylistyce drzewa (wg schematu w projekcie)	kpl.	1,00		
1.2.9	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	8,00		
1.2.10	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności przyłącza PE 32 mm	1 prób.	1,00		
1.2.11	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm	odc.2 00m	1,00		
1.2.12	kalk. własna	Badanie wody	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty montażowe						
Razem dział: CPV 45.23.24.10-9 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						