



OGRODZENIE TARGOWISKA 1:20



- 1 - stopa betonowa 40x40x110cm
z betonu B20
- 2 - stulepek drewniany 7/15/214cm
zdoblony
- 3 - stulepek stalowy ogrodzenia
80/80/4mm, l=270cm
- 4 - przesto stalowe ogrodzenia
40/60/3mm, l=262cm
- 5- sztacheta drewn. 3/15/190cm

Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane
proszkowo - kolor szary

Elementy drewniane z drewna iglastego strugane (stupki zdobione) impregnowane 3xśrodkiem dekoracyjno - ochronnym - kolor pinia

		17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531	
Nr rys. 7		Skala 1:20	
Nazwa rysunku: OGRODZENIE PRZESŁANIAJĄCE TARGOWISKO			
Inweter: Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1			
Nazwa i adres obiektu: Utworzenie i modernizacja pasażu pieszego wraz z małą infrastrukturą do promocji produktów lokalnych 17-200 Hajnówka, nr geod. dz. 1499/16, 1499/56, 1499/27, 1499/17, 1499/35, 1499/15, 1336/4			
Projektant:		Data: Styczeń 2019r.	Podpis:
Sprawdzał:		Data: Styczeń 2019r.	Podpis: