

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,20		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
1.1.2.1	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem gałęzi - dłużyce zamawiającego	szt.	2,00		
1.1.2.2	KNNR 1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem gałęzi - dłużyce zamawiającego	szt.	2,00		
1.1.2.3	KNNR 1 0103-04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm wraz z wywozem gałęzi - dłużyce zamawiającego	szt.	3,00		
1.1.2.4	KNNR 1 0103-05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem gałęzi - dłużyce zamawiającego	szt.	2,00		
1.1.2.5	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją	szt.	10,00		
Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków						
1.1.3		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.3.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	62,50		
1.1.3.2	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. około 2-10 cm z wywozem i utylizacją	m2	2 296,20		
1.1.3.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m	502,00		
1.1.3.4	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	412,00		
1.1.3.5	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m2	490,00		
1.1.3.6	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km - materiał zamawiającego	m2	1 230,00		
1.1.3.7	KNNR 6 0808-01	Rozebranie poręczy ochronnych - materiał zamawiającego	m	3,00		
1.1.3.8	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków - materiał zamawiającego	szt.	14,00		
1.1.3.9	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - materiał zamawiającego	szt.	23,00		
1.1.3.10	kalk. własna	Montaż i demontaż (przestawienie) słupa ogłoszeniowego	szt.	1,00		
Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	1 654,03		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV	m3	5,20		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC				
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża				
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 566,30		
2.1.1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 718,30		
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża						
2.1.2		D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.1.2.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	2 651,30		
2.1.2.2	KNNR 6 0113-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm	m2	1 498,00		
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
2.1.3		D-04.05.01a Podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem				
2.1.3.1	KNR AT-03 0201-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0; grub. 15cm	m2	4 211,40		
Razem dział: D-04.05.01a Podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem						
2.1.4		D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego				
2.1.4.1	KNNR 6 0110-02	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P dla kategorii ruchu KR-3 o grubości 7 cm	m2	61,00		
Razem dział: D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY						
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.2.1		D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej				
2.2.1.1	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z granitowej kostki łupanej 4/6 cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z zamulaniem ich fugą żywiczną	m2	16,00		
2.2.1.2	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnie z granitowej kostki łupanej 7/9 cm (koloru czarnego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z zamulaniem ich fugą żywiczną	m2	207,10		
Razem dział: D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej						
2.2.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza				
2.2.2.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR-3 o grubości 6 cm	m2	61,00		
2.2.2.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2	2 383,20		
Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza						
2.2.3		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
2.2.3.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 dla ruchu KR-3 o grubości 5 cm	m2	61,00		
2.2.3.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2	2 383,20		
Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
2.3		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
2.3.1		D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
2.3.1.1	KNR AT-04 0205-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy ciągłe	m2 ozn.	7,68		
2.3.1.2	KNR AT-04 0205-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy przerywane	m2 ozn.	3,12		
2.3.1.3	KNR AT-04 0205-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe chemoutwardzalne - przejścia dla pieszych inne znaki	m2 ozn.	128,77		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.3.1.4	KNR AT-04 0205-03	Oznakowanie poziome nawierzchni - grubowarstwowe chemoutwardzalne - kolor niebieski	m2 ozn.	15,00		
Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome						
2.3.2		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
2.3.2.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm	szt.	26,00		
2.3.2.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia II generacji	szt.	34,00		
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe						
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
2.4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
2.4.1		D-08.01.02b Krawężniki kamienne				
2.4.1.1	KNNR 6 0402-03	Krawężniki granitowe cięte płomieniowane szare wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	537,40		
2.4.1.2	KNNR 6 0402-04	Krawężniki granitowe cięte płomieniowane szare wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	26,00		
2.4.1.3	KNNR 6 0402-05	Oporniki granitowe cięte płomieniowane szare wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	346,00		
2.4.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	58,87		
Razem dział: D-08.01.02b Krawężniki kamienne						
2.4.2		D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej				
2.4.2.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	60,00		
Razem dział: D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej						
2.4.3		D-08.02.03a Chodniki z płyt kamiennych				
2.4.3.1	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z granitowych płyt płomieniowanych bezfazowych o wymiarach 50x50 cm i grubości 6 cm (koloru jasnoszarego) z zamulaniem ich fugą żywiczną, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	1 284,39		
2.4.3.2	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z granitowych płyt płomieniowanych bezfazowych o wymiarach 50x50 cm i grubości 6 cm (koloru czerwonego) z zamulaniem ich fugą żywiczną, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	90,00		
2.4.3.3	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z płyt granitowych - płyty ostrzegawcze z kopułkami, antypoślizgowe (np. struktura śrutowana) o wymiarach 30x30 cm i grubości 6 cm (koloru żółtego, np. G682) z zamulaniem ich fugą żywiczną, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	11,70		
2.4.3.4	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z płyt granitowych - płyty ostrzegawcze z kopułkami, antypoślizgowe (np. struktura śrutowana) o wymiarach 30x30 cm i grubości 6 cm (koloru jasnoszarego) z zamulaniem ich fugą żywiczną, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	0,27		
2.4.3.5	KNNR 6 0302-04 analogia	Nawierzchnie z płyt granitowych - płyty kierunkowe ryflowane, antypoślizgowe (np. struktura śrutowana) o wymiarach 30x30 cm i grubości 6 cm (koloru jasnoszarego) z zamulaniem ich fugą żywiczną, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	35,64		
Razem dział: D-08.02.03a Chodniki z płyt kamiennych						
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
2.5		D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA				
2.5.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem (hydroobsiew) przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	341,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.5.2	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem (hydroobsiew); dodatek za każdy dalsze 5 cm humusu.	m2	341,00		
Razem dział: D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA						
2.6		INNE ROBOTY				
2.6.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.	1,00		
2.6.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,00		
2.6.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymianą ramy i pokrywy	szt.	4,00		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Razem dział: CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						