

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Instalacje elektryczne				
1.1	KNNR-W 9 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych - latarni parkowych	szt	6,000		
1.2	KNR 13-06 0805-01	Montaż i zamocowanie ze skręceniem żył mufy kablowej	szt	2,000		
1.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	64,000		
1.4	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - pod i nad kablem (30 cm)	m	200,000		
1.5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	40,000		
1.6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 110	m	24,500		
1.7	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x35	m	199,500		
1.8	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35	m	24,500		
1.9	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x6	m	11,000		
1.10	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x6 (zasilanie gniazda w słupie parkowym)	m	39,000		
1.11	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce - w istniejącej rozdzielnicy (zasilanie gniazda w słupie parkowym)	szt.żył	3,000		
1.12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	12,000		
1.13	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	224,000		
1.14	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	6,000		
1.15	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	6,000		
1.16	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - LED	szt.	6,000		
1.17	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.pr zew.	6,000		
1.18	KNNR-W 9 0801-06	Przełożenie kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	29,000		
1.19	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rury dwudzielne A110PS - na istniejący kabel	m	20,000		
1.20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	6,000		
1.21	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
1.22	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	5,000		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						