



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie
- 4 - krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- 5 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 6 - ława betonowa z oporem 25 x 30 cm
- 7 - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
- 8 - obrzeże betonowe 6 x 20 cm
- 9 - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
- 10 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
- 11 - podsypka piaskowa grub. 5 cm
- 12 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 35 cm stabilizowanej mechanicznie
- 13 - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
- 14 - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm


ul. Grunwaldzka



ul. Brzozowa



SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



Zmiana polegająca na połączeniu chodnika i zjazdu bez obramowania zjazdu obrzeżem betonowym jest zmianą nieistotną.

mgr inż. Adam Sosnowski
uprawnienia budowlane
Nr ewid. BJ/45/02
do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

<div><div>Drogowskaz</div><div>s.c.</div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl			
Stadium : P.B.		Nazwa rysunku: Przekroje normalne		Rysunek nr: 4	
Skala : 1:50		Objekt: Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od km 0+000 do km 0+200.5 w Hajnówce.		Data : 06.2016	
		BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:			
Imię i nazwisko nr upr.:		Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:	
mgr inż. Adam Sosnowski B1 45/02		mgr inż. Łukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11			