

**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: kanalizacja technologiczna</b>					
<b>1</b>		<b>45.23.23.00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych</b>			
1.1	KNR 5-01 0106-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m		
		200	m	200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>
1.2	KNR 5-01 0106-01	Budowa przyłączy kanalizacji kablowej z rur HDPE75 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	m		
		75	m	75,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,00</b>
1.3	KNR 5-01 0402-02	Budowa studni kablowych SK-1/C w gruncie kat. III	stud.		
		10	stud.	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
1.4	KNR 5-01 0402-02	Budowa studni kablowych SK-2/C w gruncie kat. III	stud.		
		1	stud.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.5	KNR 5 0707-01	Układanie kabla lokalizacyjnego oraz znaczników w rowach kablowych ręcznie	m		
		200	m	200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>