

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - więźba /CPV 45000000-7; 45450000-6; 45260000/
ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna 2, 16-404 Jeleniewo
INWESTOR : GMINA JELENIEWO
ADRES INWESTORA : ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 PRZEBUDOWA WIĘZBY DACHU								
1	KNR 4-04 d.10403-03	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołace- nie dachu obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m ²	r-g	25.7950				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
2	KNR 4-04 d.10403-01	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - desko- wanie dachu w odstępach obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	30.4850				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
3	KNR 4-04 d.10403-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m ²	r-g	35.1750				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
4	KNR-W 2-02 d.10401-05	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy na- syczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 12 m obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	124.2850				
2*		-- M -- Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.I 0.023m ³ /m ²	m ³	5.3935				
3*		Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II 0.004m ³ /m ²	m ³	0.9380				
4*		Nakrętki stalowe zgrubne M5 0.1kg/m ²	kg	23.4500				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.08kg/m ²	kg	18.7600				
6*		Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400/1200 0.04m ² /m ²	m ²	9.3800				
7*		Preparat ogniochronny "Ogniochron" 0.01kg/m ²	kg	2.3450				
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	2.3450				
10*		środek transportowy 0.01m-g/m ²	m-g	2.3450				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
5	KNR AT-09 d.10103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krok- wiach - rozstaw kontrłat 0,60 m obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.56r-g/m ²	r-g	131.3200				
2*		-- M -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego 1.2m ² /m ²	m ²	281.4000				
3*		łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II 0.002m ³ /m ²	m ³	0.4690				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.009kg/m ²	kg	2.1105				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- wyciąg 0.004m-g/m ²	m-g	0.9380				
7*		środek transportowy 0.003m-g/m ²	m-g	0.7035				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
6KNR-W 2-02 d.10410-04		Opłacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o roz- stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej obmiar = 234.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/m ²	r-g	58.6250				
2*		-- M -- deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II 0.006m ³ /m ²	m ³	1.4070				
3*		łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II 0.008m ³ /m ²	m ³	1.8760				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.07kg/m ²	kg	16.4150				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	2.3450				
7*		środek transportowy 0.01m-g/m ²	m-g	2.3450				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA WIĘŻBY DACHU

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZEBUDOWA WIEŻBY DACHU					
1	KNR 4-04 d.10403-03	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołacenie dachu [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500
2	KNR 4-04 d.10403-01	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu w odstępach [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500
3	KNR 4-04 d.10403-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500
4	KNR-W 2-02 d.10401-05	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 12 m [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500
5	KNR AT-09 d.10103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500
6	KNR-W 2-02 d.10410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej [[6.4/2]*5.0*2]*2 [19.2+8.3]/2*6.2*2	m ² m ² m ²	64.000 170.500	
				RAZEM	234.500