

KOSZTORYS ŚLEPY

Numer pozycji	Podstawa	Numer specyfikacji technicznej	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Przebudowa (Remont) drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna gm. Jeleniewo (km0+000 - km 0+854,95)							
		D-01.00.00	Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna		OZNAKOWANIE ROBOT, projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja powykonawcza	elem.	1		
2	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,85		
3	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki z transportem	m2	1.489,0		
4	KNR 2-01 0108/02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,04		
5	KNR 2-01 0211/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	223,35		
		D.02.00.00	Roboty ziemne				
		D.02.00.01	Wykopy				
6	KNR 2-01 0202/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	225,06		
7	KNR 2-01 0228/05		Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III	m3	156,82		
		D.02.00.02	Nasypy				
8	Kalkulacja indywidualna		pozyskanie i transport gruntu przepuszczalnego na nasypy	m3	200		
9	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II	m3	332,52		

10	KNR 2-01 0237/05			Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sytki kategorii I-III	m3	332,67	
		D-04.00.00		Podbudowy			
11	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	5.100,00	
12	KNR 2-31 0115/01	D-04.04.01		Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 10cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30%	m2	5.100,0	
		D-05.03.05		Nawierzchniez betonu asfaltowego			
13	KNR 2-31 0311/05			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.100,00	
14	KNR 2-31 0311/06			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	3.100,00 x3	
		D-06.00.00		Roboty wykończeniowe			
15	KNR 2-31 0202/07			Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 6cm - pobocza żwirowe szer. 1,25m	m2	2.080,0	
16	KNR 2-31 1403/06	D-06.03.01		Oczyszczanie rowu z namotu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	1.400,0	
		D-07.00.00		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
17	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	7	
18	KNR 2-31 0703/02			Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	7	
		D-03.01.01		Przepusty pod korona drogi			
19	KNR 2-31 0605/01			Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod drogą i zjazdami	m3	15,6	
20	KNR 2-31 0605/08			Rury o średnicy 50cm przepustów rurowych pod drogą (np.PRAGMA)	m	18	
21	KNR 2-31 0605/05			poz. zast. umocnienie ścianki czołowej dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych- obruk i darnina	ścianka	4	

22	KNR 2-31 0605/06		Rury o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami (np.PRAGMA)	m	60	
23	KNR 2-31 0605/03		poz. zast.umocnienie ścianki czołowej dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami- obruk i darnina	ścian ka	20	
		D-01.03.02	Zabezpieczenie sieci TP			
24	KNR 5-02 0201/03		Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III	m	16	
WARTOŚĆ NETTO:						
PODATEK VAT:						
WARTOŚĆ BRUTTO:						