

## **D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki elementów mostu związanych z przebudową mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna

#### **1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .

#### **1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ**

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna i obejmują rozbiórkę następujących elementów:

- rozbiórka konstrukcji drewnianych
- rozbiórka konstrukcji stalowej
- rozebranie elementów betonowych
- odwiezienie materiałów z rozbiórki

#### **1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE**

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne"

#### **1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne"

### **2. MATERIAŁY**

Własnością Zamawiającego są następujące materiały, których przydatność do ponownego użycia zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru.

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".

#### **3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI**

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

- żuraw samochodowy

- młoty pneumatyczne,
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,

## **4. TRANSPORT**

### **4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".

### **4.2. TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI**

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Materiały stanowiące własność Zamawiającego będą odtransportowane na składowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z placu budowy.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

### **5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

Roboty rozbiórkowe elementów mostu obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposób zalecony przez Inspektora Nadzoru.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne".

### **6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

- dokumentacją projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA**

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

- rozebranie konstrukcji drewnianych - m<sup>3</sup>

- rozebranie konstrukcji stalowych - T
- rozebranie elementów betonowych - m<sup>3</sup>
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m<sup>3</sup>
- odwiezienie konstrukcji stalowej - T

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” .

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ**

Cena wykonania robót obejmuje:

- rozebranie konstrukcji drewnianych - m<sup>3</sup>
- rozebranie konstrukcji stalowych - T
- rozebranie elementów betonowych - m<sup>3</sup>
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m<sup>3</sup>
- odwiezienie konstrukcji stalowej - T
- odwiezienie materiałów z rozbiórki na wskazane miejsce.
- odwiezienie odpadów na wysypisko śmieci.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Nie występują.