

**M.15.02.02. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE "NA GORĄCO"****1. WSTĘP****1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji bitumicznych wykonywanych "na gorąco" w ramach przebudowy mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna .

**1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych SST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji bitumicznej "na gorąco" powierzchni przyczółków i skrzydełek stykających się z gruntem.

**2.0. MATERIAŁY**

- lepik asfaltowy

**3.0. SPRZĘT**

Sprzęt używany do malowania lepikiem asfaltowym musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

**4.0. TRANSPORT**

Załadunek, transport i składowanie materiałów do wykonywania warstw ochronnych powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

**5.0. WYKONANIE ROBÓT**

Lepik asfaltowy nanosić na powierzchnie betonowe ręcznie, szczotkami tak, aby powstała jednolita, o równej grubości powłoka bitumiczna.

**6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontroli podlega powierzchnia pod izolację, która powinna być sucha i oczyszczona.

**7.0. OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiaru jest 1 m<sup>2</sup> wykonanej i odebranej warstwy ochronnej izolacji poziomej lub pionowej jednowarstwowej.

**8.0. ODBIÓR ROBÓT**

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiór robót na zasadach odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

### **9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Cena jednostkowa uwzględnia:

- dostarczenie niezbędnych materiałów
- oczyszczenie powierzchni pod izolację
- wykonanie izolacji bitumicznej z lepiku asfaltowego