

IZBA PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: IZBA PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ					
1	45231300-8	ROBOTY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH			
1.1	45200000-9	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
d.1.1	0122-01	9 * 3,0	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1.1	0126-01	9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop do głębokości -4,25m od p.p.t.-ławy,stopy	m3		
d.1.1	0202-02	poz.1	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - wyrównanie wykopu w p.p.pos.	m3		
d.1.1	0307-02	2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV	m3		
d.1.1	0503-02 analogia	poz.1 - 8	m3	19,000	
				RAZEM	19,000
6	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3		
d.1.1	0415-02	poz.4	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
d.1.1	1101-01	Podkład z B15 poz.4	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m3		
d.1.1	0239-01	Materiał z odkopu - nadmiar urobku poz.3 + poz.4 - poz.5 - poz.6	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 2	m3		
d.1.1	0214-03	Materiał z odkopu - nadmiar urobku poz.8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
1.2	45223500-1	Instalacja kanalizacji			
10	KNR-W 2-	Szczelny zbiornik na ścieki bytowe z polietylenu o pojemności V=8m3	stud.		
d.1.2	18 0513-01	1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-	Przyłącze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociągi o śr. 200 mm	m		
d.1.2	18 0809-02	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

IZBA PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	<i>KNR-W 2- 15 0211- 03</i>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	<i>45330000- 9</i>	Instalacja wodociągowa			
13 d.1.3	<i>KNR-W 2- 15 0140- 03</i>	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.3	<i>KNR-W 2- 18 0801- 03</i>	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 160 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.3	<i>KNR-W 2- 18 0101- 01</i>	Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. nominalnej 80 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.3	<i>kalk. własna</i>	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr. nominalnej do 100 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000