

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych)  
 Żywa Woda-Prudziszki we wsi Prudziszki, gmina Jeleniewo

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m <sup>2</sup> ]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m <sup>3</sup> ]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,64	1,58	26,30	59,86	28,37	28,37	-31,48	0,00
26,30	3,91	0,57	43,90	201,30	31,52	31,52	-169,79	-31,48
70,20	5,26	0,86	37,28	117,19	71,57	71,57	-45,61	-201,27
107,48	1,03	2,98	38,57	51,00	86,55	51,00	35,55	-246,88
146,05	1,62	1,51	48,49	144,22	116,40	116,40	-27,82	-211,34
194,54	4,33	3,29	22,19	74,26	50,46	50,46	-23,80	-239,16
216,73	2,36	1,26	34,13	90,49	31,77	31,77	-58,72	-262,96
250,86	2,94	0,60	31,47	55,96	33,43	33,43	-22,53	-321,67
282,33	0,62	1,52	25,02	26,46	60,19	26,46	33,73	-344,20
307,35	1,50	3,29	65,88	108,93	216,98	108,93	108,04	-310,47
373,23	1,81	3,30	42,34	145,27	141,94	141,94	-3,33	-202,43
415,57	5,05	3,41	36,47	132,17	105,31	105,31	-26,86	-205,76
452,04	2,20	2,37	20,11	37,04	50,06	37,04	13,02	-232,63
472,15	1,49	2,61	12,51	62,11	28,99	28,99	-33,12	-219,61
484,66	8,44	2,02	52,83	252,52	112,11	112,11	-140,41	-252,73
537,49	1,12	2,22						-393,14
RAZEM				1558,78	1165,64	975,30		

Nadmiar NASYP 393,14m<sup>3</sup>

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP