

## Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gulbieniskach.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gulbieniskach.</b>					
1		Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw			
1.1		Wyznaczenie obiektu i ich lokalizacja-STO			
1	KSNR 1 0105-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
		<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu AUTODESK-Autocad2014> Teren objęty opracowaniem 97 / 10000	ha	0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
1.2		Roboty ziemne - prace przygotowawcze SST-1			
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek-10cm	m2		
		<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu AUTODESK-Autocad2014> 97	m2	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
1.3	45200000-9	Roboty ziemne i wykonanie podbudowy boiska SST-1			
3	KSNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu AUTODESK-Autocad2014> 97	m2	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,5	m2		
		<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu AUTODESK-Autocad2014> powierzchnia pod nawierzchnią poliuretanową - plac zabaw 97,000	m2	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
1.4	45236200-2	Wykonanie Nawierzchni syntetycznej placu zabaw SST-5			
5	KNR 2-31 0104-01 analogia	Wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku fr. do 2mm gr. 30cm wg. EN-1177 Krotność = 3	m2		
		<obmiar na podstawie rys. zagospodarowania terenu AUTODESK-Autocad2014> nawierzchnia bezpieczna - plac zabaw 97,000	m2	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
6	KNR AT-04 0101-02 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 140gr/m2	m2		
		nawierzchnia bezpieczna - plac zabaw 97	m2	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
2		Dostawa i montaż zabawek			
2.1	45223800-4	Urządzenia placu zabaw - SST6			
7	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej - drewniana z dwoma siedziskami	szt		
		Huśtawka podwójna - drewniana z dwoma siedziskami wg. karty produktu. 1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gulbieniszkach.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki drewnianej typu "ważka"	szt		
		Huśtawka drewniana typu "ważka" wg. karty produktu. 1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.2.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej fi1.50m z siedziskami i stolikiem	szt		
		karuzela wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.2.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej o wys. 1.56m	szt		
		Ścianka wspinaczkowa o wys. 1.56m wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 d.2.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
		Tablica z regulaminem z drewna sosnowego i sklejki wodoodpornej o wysokości 2.20m 1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>