

Przedmiar robót 1

Obiekt Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły km 0+000- 0+005,28 zjazd z drogi powiatowej

Kod CPV 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

Budowa wieś Czerwone bagno, Obręb Czerwone Bagno: 31/4 (droga powiatowa)

Inwestor Gmina Jeleniewo

Wykonawca

Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwałki, ul.Łłcka 23

Sporządził R.Stankiewicz

Suwałki luty 2015r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły km 0+000- 0+005,28 zjazd z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze		
			LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA TELETECHNICZĄ		
1	Kalkulacja indywidualna		likwidacja kolizji z siecia teletechniczna wg. rys. nr T-3: przełożenie kabla tp poza jezdnie na dł. 190m, zabezpieczenie kabla pod drogą - przepusty, zabezpieczenie kabla pod zjazdami · Km 0+760 do 0+965 – przełożyć kabel XzTKMXpw 5*4*0,8/JELE 3A/00 na długości 190m, 1 · Km 0+850– istniejące kable telekomunikacyjne pod projektowaną drogą zabezpieczyć rurami ochronnymi – AROT PS 110 dł. 12m, · Km 0+885 i 0+950 – w miejscach zjazdów na posesje, projektowany kabel telekomunikacyjny 5*4*0,8/JELE 3A/00, zabezpieczyć rurami ochronnymi – HDPE Fi 110/6,3 mm dł. 2*6 m, razem	kompl.	1,000
		D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
2	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,005
		D-02.00.01	II D.02.00.00 Roboty ziemne		
		D.02.01.01	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem		
3	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III wykopy wg tabeli robót ziemnych 58,69 razem	m3 m3	58,7 58,7
		D.02.03.01	D.02.03.01 Wykonanie nasypów		
4	KNR 2-01 0235/02		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kategorii III-IV wg. tabeli robót ziemnych 8,6 razem	m3 m3	8,6 8,6
5	KNR 2-01 0237/05		Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	8,6
6	Kalkulacja indywidualna		pozyskanie i transport gruntów sypkich II kategorii na uzupełnienie nasypów, wymianę gruntów wątpliwych i nasypy pod zjazdy	m3	8,6
		D.04.00.00	III D.04.00.00 Podbudowy		
		D-04.05.01	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. w-wy 15cm Rm=1,5MPa		
7	KNR AT-03 0201/02		Podbudowa - grunt stabilizowany cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji Rm=1,5MPa z gruntu rodzimengo doziarnionego lub z pospólki o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod drogę 70 razem	m2 m2	70,0 70,0
		D-05.00.00	IV D.05.00.00 Nawierzchnie		
		D. 05.01.03	D. 05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		
8	KNR 2-31 0114/01		Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	56,0
		D.06.00.00	V D.06.00.00 Roboty wykończeniowe		
		D-06.03.01	D.06.03.01 wykonanie poboczy		
9	KNR 2-31 0202/07		Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm , rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm dr. główna - zjazd z dr. powiatowej 26 razem	m2 m2	26,0 26,0