

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły km 0+000- 0+005,28 zjazd z drogi powiatowej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Nr ST: D.01.00.00					
LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA TELETECHNICZĄ					
1	Kalkulacja indywidualna likwidacja kolizji z siecia teletechniczna wg. rys. nr T-3: przełożenie kabla tp poza jezdnie na dł. 190m, zabezpieczenie kabla pod drogą - przepusty, zabezpieczenie kabla pod zjazdami	kompl.	1,000		
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D.01.01.01					
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,005		
II D.02.00.00 Roboty ziemne Nr ST: D.02.00.01					
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem Nr ST: D.02.01.01					
3	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	58,7		
D.02.03.01 Wykonanie nasypów Nr ST: D.02.03.01					
4	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV	m3	8,6		
5	KNR 2-01 0237/05 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	8,6		
6	Kalkulacja indywidualna pozyskanie i transport gruntów sypkich II kategorii na uzupełnienie nasypów, wymianę gruntów wątpliwych i nasypy pod zjazdy	m3	8,6		
III D.04.00.00 Podbudowy Nr ST: D.04.00.00					
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. w-wy 15cm Rm=1,5MPa Nr ST: D-04.05.01					
7	KNR AT-03 0201/02 Podbudowa - grunt stabilizowany cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji Rm=1,5MPa z gruntu rodzimengo doziarnionego lub z pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	70,0		
IV D.05.00.00 Nawierzchnie Nr ST: D-05.00.00					
D. 05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA Nr ST: D. 05.01.03					
8	KNR 2-31 0114/01 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	56,0		
V D.06.00.00 Roboty wykończeniowe Nr ST: D.06.00.00					
D.06.03.01 wykonanie poboczy Nr ST: D-06.03.01					
9	KNR 2-31 0202/07 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm , rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm	m2	26,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			