
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót , Kosztorys ofertowy

Obiekt	Utwardzenie nawierzchni drogi Suchodoły - Leszczewo
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa	Suchodoły - Leszczewo
Inwestor	Gmina - Jeleniewo
Biuro kosztorysowe	PROJEKTOWANIE i NADZORY RENATA STANKIEWICZ16-400 Suwałki ul. Ełcka 23

Suwałki sierpień 2015r.

Utwardzenie nawierzchni drogi Suchodoły - Leszczewo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D.00.00.00	1. WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D.00.00.00	Zabezpieczenie wykonywanych robót w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i urządzeń zabezpieczających wynikających z tego projektu, organizacja placu budowy	kpl	1,0
	D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02	2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYZNACZENIE PUNKTÓW POMIAROWYCH , KARCZOWANIE ,ZDJECIE HUMUSU		
2	D.01.01.01	Koszt geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia,Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl	1,0
	D.04.01.01	4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
3	D.04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie jezdni pod nawierzchnie bitumiczną 20094	m2	20.094
		razem	m2	20.094
	D-04.04.00	5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO		
4	D-04.04.02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego łamanym 30% zagęszczanym mechanicznie - przechyłki łuków poziomych przechyłki łuków poziomych 200	m3	200
		razem	m3	200
	D-05.03.05	6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- w-wa wiążąca gr. 5cm, w-wa scieralna gr. 3cm		
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm droga,mijanki,zjazdy na drogi boczne i skrzowania z droga powiatową 19720+(3744*0,05*2)	m2	20.094
		razem	m2	20.094
6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	20.094,0
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą scieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga,mijanki,zjazdynadrogi boczne i skrzyżowania 19720	m2	19.720,0
		razem	m2	19.720,0
	D-06.03.01	7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I PORZĄDKOWE		
	D-06.03.01	D-06.03.01 Umocnienie poboczy		
8		Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej (30% kruszywo łamane) rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm pobocza szer.1,0m , str.P +L , zjazdy 5670	m2	5.670,0
		razem	m2	5.670,0
	D-07.05.01	8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
	D-07.02.01	D-07.02.01 oznakowanie pionowe		
9		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	16,0
10		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 II generacji (A-7 (3 szt), B-20(1 szt.) 4 I generacji (A-1(1 szt),A-2(1 szt),A-3(2 szt), A-4(2 szt) B-33(2 szt), D-1(4szt) 12	szt	4,0
		razem	szt	12,0
			szt	16,0
11		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 I generacji tabliczki pod znaki (T-2 (2 szt), T-3(2 szt), T stop150m (1szt) 5	szt	5,0
		razem	szt	5,0

Utwardzenie nawierzchni drogi Suchodoły - Leszczewo

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D.00.00.00	1. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Zabezpieczenie wykonywanych robót w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i urządzeń zabezpieczających wynikających z tego projektu, organizacja placu budowy	kpl	1,0		
	D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02	2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYZNACZENIE PUNKTÓW POMIAROWYCH , KARCZOWANIE ,ZDJECIE HUMUSU				
2	D.01.01.01	Koszt geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia,Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl	1,0		
	D.04.01.01	4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
3	D.04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie jezdni	m2	20.094		
	D-04.04.00	5. POBBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO				
4	D-04.04.02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego łamanym 30% zagęszczanym mechanicznie - przechyłki łuków poziomych	m3	200		
	D-05.03.05	6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- w-wa wiążąca gr. 5cm, w-wa scieralna gr. 3cm				
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	20.094		
6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	20.094,0		
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą scieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	19.720,0		
	D-06.03.01	7. ROBOTY WYKONCZENIOWE I PORZĄDKOWE				
	D-06.03.01	D-06.03.01 Umocnienie poboczy				
8		Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej (30% kruszywo łamane) rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	5.670,0		
	D-07.05.01	8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
	D-07.02.01	D-07.02.01 oznakowanie pionowe				
9		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	16,0		
10		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	16,0		
11		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5,0		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				