

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

„Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki
we wsi Gulbieniszki”

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
1946,00	0,39	1,11							0,00
			35,85	50,33	35,80	35,80	-14,53		
1981,85	2,42	0,88	32,15	42,83	27,34	27,34	-15,49		-14,53
2014,00	0,25	0,82	16,00	6,64	7,17	6,64	0,53		-30,02
2030,00	0,58	0,08	12,24	20,38	0,51	0,51	-19,86		-29,48
2042,24	2,74	0,00	28,57	41,26	14,97	14,97	-26,29		-49,35
2070,81	0,14	1,04	25,47	13,31	17,26	13,31	3,95		-75,64
2096,28	0,90	0,31	18,50	29,03	2,89	2,89	-26,14		-71,69
2114,78	2,24	0,00	20,46	23,71	19,27	19,27	-4,44		-97,83
2135,24	0,08	1,88	31,64	3,34	40,67	3,34	37,33		-102,27
2166,88	0,13	0,69	16,08	1,05	30,28	1,05	29,24		-64,94
2182,96	0,00	3,08	17,04	19,60	26,47	19,60	6,87		-35,71
2200,00	2,30	0,03	12,65	39,24	0,18	0,18	-39,06		-28,84
2212,65	3,90	0,00	18,76	40,98	4,91	4,91	-36,06		-67,89
2231,41	0,47	0,52	31,32	20,52	8,27	8,27	-12,25		-103,96
2262,73	0,84	0,00	42,69	22,29	18,74	18,74	-3,55		-116,21
2305,42	0,20	0,87	25,99	15,04	11,35	11,35	-3,70		-119,76
2331,41	0,96	0,00	60,41	30,23	84,34	30,23	54,11		-123,45
2391,82	0,04	2,79	15,35	12,04	23,13	12,04	11,09		-69,34
2407,17	1,53	0,22	23,42	67,48	2,59	2,59	-64,89		-58,25
2430,59	4,24	0,00	30,94	99,48	2,87	2,87	-96,61		-123,14
2461,53	2,19	0,19	17,17	37,80	1,61	1,61	-36,19		-219,75
2478,70	2,21	0,00	18,59	21,76	6,68	6,68	-15,07		-255,94
2497,29	0,13	0,72	20,34	1,55	18,67	1,55	17,12		-271,02
2517,63	0,02	1,12	21,55	0,36	22,51	0,36	22,14		-253,90
2539,18	0,01	0,97	22,33	2,27	33,55	2,27	31,28		-231,75
2561,51	0,19	2,03	29,69	14,87	30,63	14,87	15,75		-200,47
2591,20	0,81	0,03	32,86	18,31	6,27	6,27	-12,04		-184,72
2624,06	0,30	0,35	26,75	22,13	29,73	22,13	7,60		-196,76
2650,81	1,35	1,87							-189,16
RAZEM				717,84	528,68	291,67			

Nadmiar NASYP 189,16m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP