

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach projektu "Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie Gmina Jeleniewo"					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.642	ha ha	0.642	
				RAZEM	0.642
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 222	m ² m ²	222.000	
				RAZEM	222.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 145.35+38.40+4.83	m ² m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
4	KNR 2-01 d.1 0239-02 0214-03	Wywóz nadmiaru ziemi. Przyjęto odległość do 5 km 15.27	m ³ m ³	15.270	
				RAZEM	15.270
5	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5.34+0.7+2.3+0.7+3.94+0.7+2.3+0.7+3.49+0.7+2.3+0.7+2.3	m m	26.170	
				RAZEM	26.170
6	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 145.35	m ² m ²	145.350	
				RAZEM	145.350
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 188.58	m ² m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
8	KNR AT-04 d.1 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny, 140gr/m ² 145.35	m ² m ²	145.350	
				RAZEM	145.350
9	KNR 2-31 d.1 0104-01 analogia	Wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku fr.do 3mm gr.30cm wg.PN-EN-1177 krotność 3 145.35	m ² m ²	145.350	
				RAZEM	145.350
10	KNR 2-31 d.1 0114-07 analogia	nawierzchnia z mialu kamiennego (alejki i zatoczki pod ławki) 43.23	m ² m ²	43.230	
				RAZEM	43.230
2		SIŁOWNIA PLENEROWA			
11	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego ORBITEK 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego WYCIĄG GÓRNY + wyciskanie siedząc 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego BIEGACZ- OF2-01 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego WIOŚLARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego TWISTER + WAHADŁO	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie urządzenia siłowego BIEGACZ OFK-01	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		STREFA RELAKSU			
17	d.3 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa o montaż oraz osadzenie ławki parkowej betonowej z oparciem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	d.3 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż oraz osadzenie Stołu betonowego do gry w szachy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z osadzeniem Koszy na śmieci - parkowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	d.3 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z osadzeniem -Stół betonowy do ping-ponga -zewnątrzny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM			
21	d.4 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z osadzeniem Zestawu linowego "Piramida Mimas"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z osadzeniem Trampoliny zewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4 kalk. własna, analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z osadzeniem Huśtawki -bocianie gniazdo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02-d.4 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki panelowej wysokości 1.23m na słupkach stalowych 40x60 mm wraz z bramką	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.5+9.5+15.3+15.3	m	49.600	
				RAZEM	49.600
25	KNNR 6	Obrzeża gumowe (czerwone) o wymiarach 5x10xx100cm	m		
d.4	0404-01	9.5+9.5+15.3+15.3	m	49.600	
				RAZEM	49.600
26	KNNR-W 10	tablice informacyjne OF2-16	szt.		
d.4	2104-02				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000