

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie - komunikacja i mała architektura  
Budowa Jeleniewo  
Inwestor Gmina Jeleniewo, 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3

Koszty zakupu

Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie - komunikacja i mała architektura

- . Zakresem opracowania objęto wykonanie następujących asortymentów robot :
- droga o nawierzchni żwirowej: zdjęcie warstwy humusu, profilowanie, podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 31,5mm C50/30
- montaż ławek z oparciem szt.5, bez oparcia szt.26

## Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie - komunikacja i mała architektura

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>nawierzchnie komunikacyjne</b> <b>Nr ST: D- 00.00.00.</b>		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  droga dojazdowa zwirowa 218/10000	ha	0,022
		razem	ha	0,022
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm za pomocą spycharki	m2	180,000
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  nawierzchnie komunikacji 218	m2	218,000
		razem	m2	218,000
		<b>Podbudowy z kruszyw</b>		
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego C30/50 o grubości po zagęszczeniu 15cm  nawierzchnie zwirowa drogi 218	m2	218,000
		razem	m2	218,000
		<b>D.10.01.02 ławki</b> <b>Nr ST: D.10.01.02</b>		
5		zewnetrzne ławki betonowe dł.1,85-200cm montowane do podłoża z siedziskiem drewnianym w kolorze palisander  komplet obejmuje 1 ławkę wraz z montażem 31  ławki betonowe z siedziskiem drewnianym. z oparciem 5 szt i 26szt. bez oparcia. Wymiar ławki 185-200cm , siedzisko szer. 35-45cm, wysokość ławki po zamontowaniu 45cm. Produkt konfekcjonowany, podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.	kompl	31,000
		razem	kompl	31,000

Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie - komunikacja i mała architektura

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>nawierzchnie komunikacyjne</b> <b>Nr ST: D- 00.00.00.</b>				
1	KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,022		
2	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm za pomocą spycharki	m2	180,000		
3	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	218,000		
	<b>Podbudowy z kruszyw</b>				
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego C30/50 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	218,000		
	<b>D.10.01.02 ławki</b> <b>Nr ST: D.10.01.02</b>				
5	zewnetrzne ławki betonowe dł.1,85-200cm montowane do podłoża z siedziskiem drewnianym w kolorze palisander	kompl	31,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				