

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja**                   Etap I  
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie  
Remont dachu

Adres:                               05-420 Józefów

Kody CPV:                        45261910-6 - Naprawa dachów

**Inwestor:**                    Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1  
05-420 Józefów

**Wykonawca:**                BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek  
ul. Powstańców Warszawy 14  
05-420 Józefów

Sporządził:                    mgr inż. Marek Frelek  
Sprawdził:  
Data opracowania:            23.04.2021 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,42+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(5,62+18,57+5,44) (0,35+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(21,0+7,75)*2 kominy (0,55*4*0,35)*4 (0,75+0,55)*2*0,35 (1,4+0,55)*2*0,35 (0,85+0,6)*2*0,35	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,630 53,475 3,080 0,910 1,365 1,015	89,475
2	KNR-W 4-01 0609-0300	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo z gruzu z betonu komórkowego analogia 295+101+36	m2 m2	432,000	432,000
3	KNR-W 4-01 0609-0400	Dodatek za każdy następny 1 cm rozebrania podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo z gruzu z betonu komórkowego analogia Krotność=5 432	m2 m2	432,000	432,000
4	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 432 *0,2*1,2	m3 m3	103,680	103,680
5	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi Krotność=9 103,68	m3 m3	103,680	103,680
6	wycena własna	Utylizacja odpadów 103,68*0,25	t t	25,920	25,920
7	KNR-O 9-12 0302-0101	Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROB 60t oraz PAROC ROS 30g układanymi systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu mocowana na kołk monolitycznych 432	m2 m2	432,000	432,000
8	KNR-O 9-14 0102-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami, podkładową Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS o grubości układu 8,7 mm z gwarancją 30 lat. 432	m2 m2	432,000	432,000
9	KNR-O 9-14 0301-0200	Obróbki dekarские jednowarstwowe papą Szybki Syntan o powierzchni ponad 0,5 m2 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni: włazów dachowych, kominów, kłap dymowych itp., Papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS użyta do obróbek dekarских (18,57+5,62)*2*(0,3+0,45+0,4) (21,0+7,75)*2*(0,3+0,35+0,4) kominy 89,475	m2 m2 m2	55,637 60,375 89,475	205,487
10	KNR-I 0-21 4007-0200	Ślepa podłoga ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 20 mm analogia podkład pod obróbki (0,42)*(5,62+18,57+5,44) (0,35)*(21,0+7,75)*2	m2 m2 m2	12,445 20,125	32,570
11	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) (0,45)*(21,0+7,75)*2 (0,52)*(5,62+18,57+5,44)	m2 m2 m2	25,875 15,408	41,283
12	KNR 4-01 1212-5300	Dwukrotne malowanie analogia nasad wentylacyjnych 9	szt. szt.	9,000	9,000